

Commune de Civrieux

Aménagement d'accès vers City Park

Détail Quantitatif et Estimatif

| NP | désignation | unité | quantité | P.U ht | Total ht |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| | <u>Prix Généraux</u> | | | | |
| 1 | Installation de chantier | Forf | 1 | | |
| | <u>Travaux Préparatoires</u> | | | | |
| 10 | Démolition de maçonnerie de toutes natures | m3 | 5 | | |
| 11 | Délimitation des accotements avec évacuation | ml | 80 | | |
| 12 | Décapage de terre végétale mise en dépôt | m2 | 40 | | |
| 13 | Décapage de terre végétale évacuée | m2 | 200 | | |
| 14 | Découpe d'enrobé | ml | 30 | | |
| 15 | Reprofilage, nivellement et compactage de plateforme | m2 | 730 | | |
| 16 | Rabotage de chaussée | m2 | 30 | | |
| 17 | Démolition de trottoir | m2 | 10 | | |
| 18 | Purge de structure pour chaussée | m2 | 20 | | |
| 19 | Dépose et évacuation de bordures | ml | 40 | | |
| 20 | Déblais évacués | m3 | 60 | | |
| | <u>Assainissement et Réseaux</u> | | | | |
| 30 | Fourniture et pose de canalisations circulaire | | | | |
| a | Ø200 PVC | ml | 18 | | |
| b | Ø300 PVC | ml | 12 | | |
| 31 | Fourniture et pose de regards | | | | |
| a | à grille 50x50 | u | 1 | | |
| b | 40x40 | u | 1 | | |
| 32 | Fourniture et pose de caniveau grille fonte 40x30 | ml | 35 | | |
| 33 | Transformation de regard à grille en regard de visite | u | 1 | | |
| 34 | Raccordement sur ouvrage existant | u | 3 | | |
| 35 | Déplacement de Candélabre | u | 1 | | |
| | <u>Bordures et trottoirs</u> | | | | |
| 40 | Fourniture et pose de bordures | | | | |
| a | De type T2 | ml | 100 | | |
| b | De type P1 | ml | 10 | | |
| 41 | Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/80 en fondation sous trottoirs | m3 | 10 | | |
| 42 | Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/31,5 en réglage | m3 | 60 | | |
| 43 | Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/20 en réglage | m3 | 3 | | |
| 44 | Fourniture et mise en œuvre de BB 0/6 noir à la main sur trottoir ép. 4cm | m2 | 25 | | |
| 45 | Fourniture et mise en œuvre de Sable chaulé 0/4 ép. 4cm de type "Saint Martin de Belleroche" | m2 | 250 | | |

Commune de Civrieux

Aménagement d'accès vers City Park

Détail Quantitatif et Estimatif

| NP | désignation | unité | quantité | P.U ht | Total ht |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|----------|
| <u>Chaussée</u> | | | | | |
| 50 | Réglage et compactage de fond de forme | m2 | 50 | | |
| 51 | Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/80 en fondation sous chaussée | m3 | 20 | | |
| 52 | Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/31,5 en réglage | m3 | 10 | | |
| 53 | Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/20 ép. 8cm en réglage sous plateforme | m3 | 70 | | |
| 54 | Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 ép. 5cm | m2 | 730 | | |
| 55 | Raccordement d'enrobé devant bordures | ml | | | |
| 56 | Mise à la cote de bouches-à-clés | u | 1 | | |
| 57 | Mise à la cote de regards divers | u | 6 | | |
| <u>Espaces Verts</u> | | | | | |
| 60 | Remise en œuvre de terre végétale reprise sur dépôt ép. 30cm | m2 | 40 | | |
| <u>Signalisation Horizontale et Verticale</u> | | | | | |
| 70 | Ligne blanche continue | ml | 30 | | |
| 71 | Ligne blanche discontinue T'2 2u | ml | 15 | | |
| 72 | Marquages spéciaux | | | | |
| a | Zébras | m2 | 5 | | |
| | | | | TOTAL HT | |
| | | | | T.V.A 19,6 | |
| | | | | <u>TOTAL GENERAL TTC</u> | |