

Marché Public de Travaux
Bordereau des Prix
(B.P.)

Marché Public de Travaux
Bordereau des Prix
(B.P.)

Maître d’Ouvrage

COMMUNE DE CIVRIEUX - 01 -

Objet de la Consultation

Aménagement d'accès vers City Park

Remise des Offres

Date limite de réception :

Heure limite de réception :

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
	Prix Généraux	
1	<p><u>Installation de chantier</u></p> <p>Le prix rémunère, au forfait, les frais des installations de chantier des travaux</p> <p>Ce prix comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • les dépenses éventuelles d'achat, de location et d'utilisation des terrains autres que ceux mis à la disposition de l'entreprise, • les aménagements des terrains et des accès, • la mise à disposition d'un bureau pour le Maître d'Oeuvre (surface ≈ 10 m²), éclairé et chauffé, et équipé d'un téléphone, • les installations communes de sécurité et d'hygiène, • l'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise, • l'amenée du matériel, • les frais de branchement, d'aménagement des réseaux divers, les frais de fonctionnement propres au titulaire du marché, • les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité, conformément aux règlements en vigueur, • la délimitation de la (ou des) zones(s) de chantier, • les frais de clôture et de gardiennage, • la construction, l'entretien, l'arrosage, le nettoyage des rétablissements provisoires de communication de faibles importances et des pistes de chantier nécessaires à l'exécution des travaux, • le démontage et l'enlèvement de toutes les installations de chantier y compris celles éventuellement causées par les sous-traitants, • le maintien des aisances de voiries des riverains en particulier des accès, • l'information préalable des riverains des gênes causées, • l'inspection du chantier avec le Maître d'Oeuvre au cours de laquelle la liste des travaux de remise en état des lieux sera dressée, • l'inspection et le constat d'huissier avant le démarrage des travaux • la propreté du chantier avec l'enlèvement et l'évacuation de tous les déblais, matériel et matériaux excédentaires, • la mise à disposition d'une équipe de finitions pour le nettoyage général du chantier, • d'une manière générale, l'ensemble des prestations prévues aux articles 31 et 37 du C.C.A.G., qui ne sont pas rémunérées par d'autres prix. <p>Ce prix sera appliqué en deux fractions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70 % après achèvement des installations et amenée à pied d'oeuvre du matériel, • 30 % après la remise en état des lieux, le chantier terminé. <p><i>Le Forfait H.T.....</i></p>	<p align="right">.....</p>

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
	Travaux Préparatoires	
10	<p><u>Démolition de maçonnerie de toutes natures</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube de maçonnerie démolie, la démolition de construction de toutes natures (maçonneries liées au mortier, béton ou béton armé), en élévation ou en fondation.</p> <p>Ce prix comprend la démolition y compris le découpage d'armatures de béton armé, le chargement, et l'évacuation des produits de la démolition à une décharge fournie par l'Entrepreneur.</p> <p>Les démolitions de constructions seront exécutées jusqu'à un niveau inférieur de un mètre (1), au niveau de la plate-forme des terrassements.</p> <p><i>Le Mètre Cube H.T.....</i></p>
11	<p><u>Délimitation des accotements avec évacuation</u></p> <p>Le prix rémunère, au mètre, le délimitation des accotements avec évacuation des déblais quelle que soit la largeur à délimiter et l'épaisseur des terres en dépôt ou à réemployer.</p> <p><i>Le Mètre H.T.....</i></p>
12	<p><u>Décapage de terre végétale mise en dépôt</u></p> <p>Ce prix comprend l'ensemble des travaux nécessaires à l'extraction et au stockage de terre végétale suivant la situation dans la zone des travaux.(ép. moyenne 30cm)</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les opérations topographiques, • l'extraction, le chargement et la mise en stock provisoire à proximité sans transport, • la protection contre les eaux de toutes natures, • le nettoyage permanent du chantier. <p>Ces prix s'appliquent quelles que soient la profondeur, la situation et les profils en travers demandés. L'entreprise calculera le volume à stocker pour la reprise et mise en œuvre.</p> <p>La quantité à prendre en compte résulte de levés contradictoires de la surface en place demandée.</p> <p><i>Le Mètre carré H.T.....</i></p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
13	<p><u>Décapage de terre végétale évacuée</u></p> <p>Ce prix comprend l'ensemble des travaux nécessaires à l'extraction, le transport et l'évacuation de terre végétale suivant la situation dans la zone des travaux (ép. moyenne 30cm).</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les opérations topographiques, • l'extraction, le chargement, le transport et l'évacuation à une décharge fournie par l'entreprise ou en un lieu indiqué par le Maître d'œuvre, • le nettoyage permanent du chantier. <p>Ces prix s'appliquent quelles que soient la profondeur, la situation et les profils en travers demandés.</p> <p>La quantité à prendre en compte résulte de levés contradictoires de la surface en place demandée.</p> <p><i>Le Mètre carré H.T.....</i></p>
14	<p><u>Découpe d'enrobé</u></p> <p>Le prix rémunère, au mètre, la découpe d'enrobés à la trancheuse ou au marteau pneumatique quelle que soit l'épaisseur.</p> <p>Il comprend en outre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'amenée et le repliement du matériel spécifique, • la signalisation de chantier nécessaire aux travaux, • le traçage à soumettre au visa du Maître d'Oeuvre avant découpe. <p><i>Le Mètre H.T.....</i></p>
15	<p><u>Reprofilage, nivellement et compactage de plateforme</u></p> <p>Le prix rémunère, au mètre carré, l'évacuation de la grave superficielle sur une épaisseur de 5cm.</p> <p>Il comprend</p> <ul style="list-style-type: none"> • La scarification de la grave superficielle sur une épaisseur moyenne de 5cm, • le chargement, l'évacuation à une décharge fournie par l'entreprise • toutes les sujétions de réalisation dues à la présence de poteaux, chambres, regards et poste incendie. <p><i>Le Mètre carré H.T.....</i></p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
16	<p><u>Rabotage de chaussée</u></p> <p>Le prix rémunère, au mètre carré de surface effective, le rabotage des enrobés des chaussées quelque soit l'épaisseur.</p> <p>Le prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les découpes, le rabotage, le chargement et l'évacuation des matériaux à une décharge fournie par l'Entrepreneur (ou en remblai s'ils sont jugés réutilisables par le Maître d'Oeuvre), • toutes sujétions dues à la présence de réseaux et à l'exploitation des voies. <p><i>Le Mètre carré H.T.....</i></p>
17	<p><u>Démolition de trottoir</u></p> <p>Le prix rémunère, au mètre carré de surface effective, la démolition des anciens trottoirs,</p> <p>Le prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les découpes, les démolitions, le chargement et l'évacuation des matériaux à une décharge fournie par l'Entrepreneur • toutes sujétions dues à la présence de réseaux et à l'exploitation des voies. <p>Les travaux de démolition de trottoirs seront effectués au coup par coup en fonction de l'avancement du chantier, de la libération des voies et du phasage des travaux. Le présent prix prend en compte ces sujétions.</p> <p>Le prix s'applique aux chaussées dont les sous couches sont traitées ou non aux liants hydrauliques ou hydrocarbonés, sur une épaisseur de 30 cm.</p> <p><i>Le Mètre carré H.T.....</i></p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
18	<p><u>Purge de structure pour chaussée</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la substitution de structure pour chaussée.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les déblais évacués sur une épaisseur moyenne de 50cm : <ul style="list-style-type: none"> ○ les piquetages complémentaires, ○ l'extraction, le chargement et le déchargement à une décharge fournie par l'entreprise quelle que soit la distance et l'itinéraire emprunté, ○ le compactage faible visant à réaliser la fermeture des couches avant l'apport de couche de forme, afin d'obtenir une portance satisfaisante, • Le réglage et compactage du fond de forme, • La fourniture et la mise en place d'une nappe anti-contaminante géotextile : <ul style="list-style-type: none"> ○ Membrane géotextile aiguilleté non tissé de type Bidim B7 définie au fascicule du comité français des géotextiles et géomembranes. ○ Il comprend toutes les sujétions de stockage, de manutention, de déroulement, de pose (coupes, raccords, recouvrements, etc...). • La fourniture, la mise en œuvre, le réglage et le compactage de Gnt 0/80 de classe D3 en fondation sur une épaisseur de 40cm, • La fourniture, la mise en œuvre, le réglage et le compactage de Gnt porphyrique concassés 0/31.5 en réglage sur une épaisseur de 10cm, <p><i>Le Mètre carré H.T.....</i></p>	<p>.....</p>
19	<p><u>Dépose et évacuation de bordures</u></p> <p>Le prix rémunère, au mètre, la dépose de bordures de trottoirs, le chargement et l'évacuation à une décharge fournie par l'Entrepreneur, ou la mise en stock dans les dépôts du Maître d'Oeuvre si celui-ci souhaite récupérer les matériaux.</p> <p>L'évacuation des bordures sera soumise à l'agrément du Maître d'œuvre.</p> <p><i>Le Mètre H.T.....</i></p>	<p>.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
<p align="center">20</p>	<p><u>Déblais évacués</u></p> <p>Le prix rémunère, au mètre cube en place, déterminé par levé avant et après travaux, l'exécution des déblais et leur évacuation, quelle que soit la nature des matériaux.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les piquetages complémentaires, • l'extraction, le chargement et le déchargement à une décharge fournie par l'entreprise quelle que soit la distance et l'itinéraire emprunté, • les opérations de reprofilage nécessaires pour obtenir un nivellement satisfaisant, • le compactage faible visant à réaliser la fermeture des couches avant l'apport de couche de forme, afin d'obtenir une portance satisfaisante, • le réglage des talus et le réglage fin de la plate-forme, • la protection contre les eaux de toutes natures, y compris l'exécution et l'entretien des captages, fossés et descentes d'eau provisoires. <p><i>Le Mètre cube H.T.....</i></p>	<p align="center">.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
	Assainissement et Réseaux	
30	<p><u>Fourniture et pose de canalisation circulaire</u></p> <p>La fourniture, le transport et la pose des canalisations sont payées suivant la longueur en place en fonction du diamètre nominal ou de la dimension nominale de la canalisation.</p> <p>La longueur est mesurée selon l'axe de la canalisation sans déduction des regards de visite, des regards borgnes, ni des culottes de branchement.</p> <p>Les prix comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les terrassements et évacuation quelle que soit la profondeur, • les blindages et étaitements éventuels de la tranchée, • la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de consolidation du fond de fouille et du lit de pose en sable, • le remblaiement de la tranchée en GNT 0/60 classe D3, • le renforcement éventuel de la canalisation par construction de berceaux ou enrobage en béton prescrit par ordre de service, • les épreuves, • le percement des canalisations pour raccords de piquage. <p>La fourniture et la mise en œuvre des canalisations.</p>	
a	<p><u>Ø200 PVC</u></p> <p>Le Mètre H.T.....</p>
b	<p><u>Ø300 PVC</u></p> <p>Le Mètre H.T.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
<p align="center">31</p>	<p><u>Fourniture et pose de regards</u></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regards sur collecteurs.</p> <p>Le prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ensemble des terrassements dans des terrains de toute nature, comprenant l'extraction, le chargement, le transport, l'évacuation et le déchargement des déblais au lieu de dépôt définitif, • le réglage et le compactage du fond de fouille, • les blindages et étalements éventuels des fouilles, • le réglage des parois, • la fourniture et la mise en œuvre d'un béton de propreté sur 0,10 m d'épaisseur, • la construction du regard jusqu'au niveau dalle de réduction comprise, y compris coffrage et réservations, ou la fourniture, les essais d'agrément et la mise en œuvre des éléments préfabriqués constituant le regard, y compris lit de pose en sable, • la fourniture et la pose des échelons en acier galvanisé espacés de 0,30 m, • la reprise et la mise en œuvre avec compactage des matériaux de remblaiement, ceux-ci étant amenés à pied d'œuvre dans le cadre des terrassements généraux, • la fourniture et la pose sur la dalle de réduction du tampon ou de la grille avec leur cadre, • la fourniture du tampon ou de la grille série lourde, • la remise en état et le nettoyage des abords, • toutes les opérations de nettoyage y compris à l'intérieur du regard, enlèvement et transport au lieu de dépôt des matériaux impropres. • toutes les opérations de raccordement aux canalisations et aux drains, en particulier toutes les sujétions de coupe, de perçage et les reprises de béton. <p>L' Entrepreneur devra faire agréer par le Maître d'Oeuvre, le fournisseur auprès duquel il désire s'approvisionner pour la fourniture des éléments préfabriqués.</p> <p>a <u>à grille 50x50</u></p> <p>L'Unité H.T.....</p>	<p align="center">.....</p>
<p align="center">b</p>	<p><u>40x40</u></p> <p>L'Unité H.T.....</p>	<p align="center">.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
32	<p><u>Fourniture et pose de caniveau grille fonte 40x30</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre, la réalisation d'un caniveau grille de dimensions 40x30 y compris grille fonte renforcée et verrouillable, selon indication du Maître d'œuvre.</p> <p>Il comprend le terrassement la pose avec réglage du fil d'eau et le raccordement au réseau d'assainissement.</p> <p><i>Le Mètre H.T.....</i></p>
33	<p><u>Transformation de regard à grille en regard de visite</u></p> <p>Le prix rémunère à l'unité la transformation de regard à grille en regard de visite</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dépose de la grille et de son cadre • la fourniture et pose du tampon et de son cadre de classe D400 • toutes les opérations de scellement et de remise à niveau • le raccord autour du regard avec la chaussée <p><i>L'Unité H.T.....</i></p>
34	<p><u>Raccordement sur ouvrage existant</u></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité le raccordement d'un regard à un collecteur d'assainissement existant (longueur maxi :1mètre).</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • toutes les opérations de fouilles, y compris l'évacuation au dépôt définitif ou la mise en dépôt provisoire, • toutes les fournitures et mises en œuvre (coffrage, ferrailage, bétons, joints, canalisations), • toutes les opérations de découpe du collecteur existant • la réalisation de l'étanchéité ainsi que les épreuves à l'air pour vérifier la bonne étanchéité • les opérations de remblaiement et de remise en état des abords, • toutes les sujétions d'exécution. <p><i>L'Unité H.T.....</i></p>

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
35	<p><u>Déplacement de Candélabre</u></p> <p>Le prix rémunère, à l'unité, la dépose de candélabre existant et la démolition du massif.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'amenée et le repliement du matériel spécifique, • la déconnexion des câbles, • la dépose et mise en dépôt pour repose ultérieure, • la démolition du massif avec découpe des armatures et évacuation des produits de la démolition à une décharge fournie par l'entreprise, • le remblaiement en Gnt de la fouille et compactage, • la confection d'un massif de candélabre, au nouvel emplacement, en béton dosé à 350 kg de 0.7 x 0.7 x 1m y compris réalisation du terrassement. L'entreprise fournira la note de calcul de dimensionnement du massif, • toutes les opérations de fouilles et mise en dépôt des produits, la remontée des fourreaux dans le massif. Le scellement des tiges d'ancrage pour la platine, • la reprise du mât sur son dépôt, • Le levage et la pose sur platine sur le massif, • La fourniture et pose de boîte de branchement, • L'extension du réseau jusqu'au nouvel emplacement, • Le raccordement au réseau, • Les essais de fonctionnement. <p>L'Unité H.T.....</p>	<p>.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
	Bordures et trottoirs	
40	<p><u>Fourniture et pose de bordures</u></p> <p>Les prix comprennent les terrassements et l'évacuation des déblais, la fourniture, le réglage et la pose sur fondation béton de bordures.</p> <p>Ils comprennent également l'exécution de la fondation et la façon des joints, le blocage en béton à l'arrière des bordures, les sujétions pour courbes en plan ou en élévation et les raccordements aux ouvrages d'assainissement.</p> <p>La fourniture et la pose des bordures seront rémunérées au mètre réellement exécuté selon le type.</p> <p>Le type de bordures à mettre en œuvre sera soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre avant le démarrage des travaux.</p> <p>a <u>De type T2</u></p> <p>Le Mètre H.T.....</p>
b	<p><u>De type P1</u></p> <p>Le Mètre H.T.....</p>
41	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/80 en fondation sous trottoirs</u></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture de matériaux 0/80 classe D3 sous trottoir, leur transport à pied d'œuvre y compris le déchargement, le compactage et la mise en œuvre,</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre .</p> <p>Il tient compte de l'aménagement et de l'entretien des itinéraires de transport et les sujétions de circulations sur le chantier.</p> <p>Le Mètre Cube H.T.....</p>
42	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/31.5 en réglage</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture de GNT 0/31.5 en réglage sous chaussée et trottoirs + parking, leur transport à pied d'œuvre y compris le déchargement, le réglage et le compactage et la mise en œuvre,</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre.</p> <p>Il tient compte de l'aménagement et de l'entretien des itinéraires de transport et les sujétions de circulations sur le chantier.</p>	

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
	<i>Le Mètre Cube H.T.....</i>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
<p>43</p>	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/20 en réglage</u></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture de GNT 0/20 en réglage, leur transport à pied d'œuvre y compris le déchargement, le réglage et le compactage et la mise en œuvre,</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre.</p> <p>Il tient compte de l'aménagement et de l'entretien des itinéraires de transport et les sujétions de circulations sur le chantier.</p> <p><i>Le Mètre Cube H.T.....</i></p>	<p>.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
<p align="center">44</p>	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de BB 0/6 noir à la main sur trottoir ép. 4cm</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, le béton bitumineux 0/6 porphyrique noir, dosée à 5.2 % de bitume, mise en œuvre à la main.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>Fabrication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture des matériaux entrant dans la composition du mélange, • la pesée, le dépotage, le stockage du bitume, • la reprise sur stock des granulats, • l'alimentation de la centrale avec les différents composants du mélange, • la fabrication en centrale du mélange, <p>Transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le chargement, la pesée et le transport à pied d'œuvre, • le déchargement <p>Mise en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et mise en œuvre de la couche d'accrochage • la préparation du support : reflachage, suppression de relief, balayage, arrosage, etc., • le répandage, le réglage, le compactage, • l'exécution des joints de construction et l'évacuation des matériaux correspondants à la décharge, • les frais et sujétions d'exécution des planches d'essai et de référence. <p>Ce prix comprend l'entretien des voies d'accès au chantier, la réalisation des passages provisoires et leur démolition et évacuation en fin de travaux, la signalisation du chantier, l'ensemble des opérations topographiques nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle de répandage.</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre.</p> <p>La masse des matériaux à prendre en compte résulte de la totalisation des doubles des bons de pesées remis au représentant du Maître d'œuvre et pris en compte par celui-ci sur les lieux de mise en œuvre.</p> <p><i>Le Mètre Carré H.T.....</i></p>	<p align="center">.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
<p>45</p>	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de Sable chaulé 0/4 ép. 4cm de type "Saint Martin de Belleroche"</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de sable 0/4 chaulé de type "Saint Martin" sur trottoir ép. 4cm.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la chape en sable "Saint Martin" de Belleroche 0/4 sur une épaisseur de 4 cm chaulé à 5 %. • le nettoyage et la remise en état des abords. <p><i>Le Mètre Carré H.T.....</i></p>	<p>.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
	Chaussée	
50	<p><u>Réglage et compactage de fond de forme</u></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré, le réglage et compactage du fond de forme de trottoir ou petite surface de chaussée.</p> <p>Ce prix comprend notamment la réutilisation des matériaux en place pour la confection d'un fond de forme régulier et soigné, avec réglage et compactage.</p> <p><i>Le Mètre Carré H.T.....</i></p>
51	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/80 en fondation sous chaussée</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture de matériaux 0/80 classe D3 sous chaussée, leur transport à pied d'œuvre y compris le déchargement, le compactage et la mise en œuvre.</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre .</p> <p>Il tient compte de l'aménagement et de l'entretien des itinéraires de transport et les sujétions de circulations sur le chantier.</p> <p><i>Le Mètre Cube H.T.....</i></p>
52	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/31,5 en réglage</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture de GNT 0/31.5 en réglage sous chaussée, leur transport à pied d'œuvre y compris le déchargement, le réglage et le compactage et la mise en œuvre.</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre.</p> <p>Il tient compte de l'aménagement et de l'entretien des itinéraires de transport et les sujétions de circulations sur le chantier.</p> <p><i>Le Mètre Cube H.T.....</i></p>
53	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de Gnt 0/20 ép. 8cm en réglage sous plateforme</u></p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture de GNT 0/20 en réglage sous plateforme, leur transport à pied d'œuvre y compris le déchargement, le réglage et le compactage et la mise en œuvre.</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre.</p> <p>Il tient compte de l'aménagement et de l'entretien des itinéraires de transport et les sujétions de circulations sur le chantier.</p> <p><i>Le Mètre Cube H.T.....</i></p>

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
54	<p><u>Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 ép. 5cm</u></p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré, le béton bitumineux à module élevé 0/10 porphyrique, dosée à 5.2 % de bitume, mise en œuvre au finisseur en couche de roulement.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>Fabrication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture des matériaux entrant dans la composition du mélange, • la pesée, le dépotage, le stockage du bitume, • la reprise sur stock des granulats, • l'alimentation de la centrale avec les différents composants du mélange, • la fabrication en centrale du mélange, <p>Transport :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le chargement, la pesée et le transport à pied d'œuvre, • le déchargement <p>Mise en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la préparation du support : reflachage, suppression de relief, balayage, arrosage, etc., • le répandage, le réglage, le compactage, • l'exécution des joints de construction et l'évacuation des matériaux correspondants à la décharge, • les frais et sujétions d'exécution des planches d'essai et de référence. <p>Ce prix comprend l'entretien des voies d'accès au chantier, la réalisation des passages provisoires et leur démolition et évacuation en fin de travaux, la signalisation du chantier, l'ensemble des opérations topographiques nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle de répandage.</p> <p>Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en œuvre.</p> <p><i>Le Mètre Carré H.T.....</i></p>	<p>.....</p>

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
55	<p><u>Raccordement d'enrobé devant bordures</u></p> <p>Le prix rémunère au mètre linéaire la réalisation de raccordement en enrobé devant les bordures et la chaussée existante.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et mise en œuvre de l'enrobé BB 0/10. • le réglage et compactage manuel entre la bordure et la chaussée existante • la protection et nettoyage des bordures <p>Toutes bordures détériorées lors de cette opération seront remplacées par l'Entrepreneur à ses frais.</p> <p><i>Le Mètre H.T.....</i></p>
56	<p><u>Mise à la cote de bouches-à-clés</u></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à la cote de bouche-à-clé existantes quel que soit leur type.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dépose et la repose de la bouche-à-clé, • son rehaussement avec la fourniture éventuelle d'un élément tubulaire PVC ou fonte supplémentaire, et cela autant de fois que nécessaire, • les finitions, • la remise en état des abords. <p><i>L'Unité H.T.....</i></p>
57	<p><u>Mise à la cote de regards divers</u></p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, toutes les opérations de mise à niveau d'ouvrages divers (regard, France Télécom , Vidéo etc..) y compris brochage du béton ou coffrage et fourniture de béton ou résine pour mise à niveau.</p> <p><i>L'Unité H.T.....</i></p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
	Espaces Verts	
60	<p><u>Remise en œuvre de terre végétale reprise sur dépôt ép. 30cm</u></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, les revêtements en terre végétale réalisés :</p> <p>Sur zone traitée en espace végétalisé</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la reprise sur dépôt quelque soit la distance, • l'enlèvement des racines, pierres...., • le répandage, • la fourniture de l'eau et l'humidification, • le passage de l'engin de type fraise, • le réglage et le serrage par chenillage des engins de répandage, • la fourniture d'un mélange de graminées à raison de 150 kg/ha donc la composition sera approuvée par le Maître d'œuvre, • la fourniture d'engrais complet à raison de 500 kg/ha, • la fourniture de liant cellulosique à raison de 500 kg/ha, • Le nettoyage du chantier. <p><i>Le Mètre Carré H.T.....</i></p>	<p align="center">.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
Signalisation Horizontale et Verticale		
70	<p>Les prix rémunèrent les travaux de marquage à réaliser sur les chaussées rétablies.</p> <p>les prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture de tous les produits homologués nécessaires et leur mise en œuvre, • les frais d'implantation et de pré-marquage, • les frais relatifs au nettoyage des chaussées avant l'application, • les sujétions liées à l'exécution des travaux sous circulation : effaçage, marquage et réfection de marquage, • les frais relatifs à la reprise de marquage défectueux pendant le délai de garantie. <p>Ces prix ne s'appliquent que pour les surfaces réellement peintes dans le cas des bandes discontinues et des zébras, à l'exclusion des vides.</p> <p><u>Ligne blanche continue</u></p> <p>Le Mètre H.T.....</p>
71	<p><u>Ligne blanche discontinue T'2 2u</u></p> <p>Le Mètre H.T.....</p>

Aménagement d'accès vers City Park

Commune de Civrieux

Bordereau des prix unitaires

Numéro des Prix	Désignation des prix et prix H.T. en toutes lettres	Prix H.T. exprimés en chiffres
<p align="center">72</p> <p align="center"><u>Marquages spéciaux</u></p> <p>Les prix rémunèrent les travaux de marquage à réaliser sur les chaussées rétablies.</p> <p>les prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture de tous les produits homologués nécessaires et leur mise en œuvre, • les frais d'implantation et de pré-marquage, • les frais relatifs au nettoyage des chaussées avant l'application, • les sujétions liées à l'exécution des travaux sous circulation : effaçage, marquage et réfection de marquage, • les frais relatifs à la reprise de marquage défectueux pendant le délai de garantie. <p>Ces prix ne s'appliquent que pour les surfaces réellement peintes dans le cas des bandes discontinues et des zébras, à l'exclusion des vides.</p> <p>a <u>Zébras</u></p> <p><i>Le Mètre Carré H.T.....</i></p>		<p align="center">.....</p>
	<p>Fait à....., le.....</p> <p>L'Entrepreneur (cachet et signature)</p>	