

**REAMENAGEMENT DE LOCAUX VESTIAIRES  
ET SALLE DES FAMILLES  
01390 - CIVRIEUX**

**LOT N° 05 : PEINTURE & REVETEMENTS  
MURAUX**

**Cahier des Clauses Techniques Particulières  
(C.C.T.P.)**

***Maître d'Ouvrage***  
**MAIRIE DE CIVRIEUX**

**01390 - CIVRIEUX**

**ECONOMISTE DE LA  
CONSTRUCTION  
CORPUS.ING.ARCH  
17 RUE DES FAUVETTES**

**01390**

**04 78 88 12 44  
04 78 88 13 62**

**BET FLUIDES  
B3E Ingénierie  
8 bis Avenue d'Arsonval -  
CENORD**

**01008 - BOURG en BRESSE  
04 74 25 18 88  
04 74 25 18 89**

***Maître d'Œuvre***  
**Christian Compigne  
240 rue des Millières**

**01390 - St Andre de Corcy**

**0472268939  
0472268938**

**CSPS  
COORDONNATEUR SPS  
871 ROUTE DES DESCHAMPS**

**71570 - LA CHAPELLE DES  
GUINCHAY**

**03 85 36 75 53  
03 85 33 89 74**

**BUREAU DE CONTROLE  
CETE APAVE SUD EUROPE**

**Agence de Bourg en Bresse  
515 Chemin du petit plan  
01250 - St Just**

**04 74 47 21 29  
04 74 47 21 20**



## Sommaire

<b>05.1</b>	<b>GENERALITES</b>	<b>5</b>
05-00-00.00	C.C.T.P. : PEINTURE INTERIEURE - GENERALITES	5
05-00-01.00	CONSISTANCE DES TRAVAUX	5
05-00-02.00	PLANS D'EXECUTIONS, PLANS D'ATELIERS, DETAILS	6
05-00-03.00	ECHANTILLONS	6
05-00-04.00	PROTOTYPE	7
05-00-05.00	COORDINATION	7
05-00-06.00	REFERENCES TECHNIQUES & PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	8
05-00-07.00	RECEPTION SUPPORTS	14
05-00-08.00	ESSAIS & EPREUVES	14
05-00-09.00	PROTECTION DE SES PROPRES OUVRAGES	15
05-00-10.00	PLANS & DOCUMENTS DE RECOLLEMENTS	15
05-00-11.00	SECURITE	15
05-00-12.00	FORFAITISATION DU MARCHE	15
05-00-13.00	MODIFICATIONS DES PRESTATIONS MARCHES	16
05-00-14.00	QUANTITES THEORIQUES & REELLES	16
05-00-15.00	PLANNINGS TRAVAUX	16
05-00-16.00	NETTOYAGE CHANTIER	16
05-00-17.00	LIMITE DES PRESTATIONS	16
05-00-18.00	AUTOCONTROLE	16
05-00-19.00	PREAMBULE	17
<b>05.2</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>	<b>18</b>
<b>05.TRX PER</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>	<b>18</b>
05.SUPPOMUR	SUPPORTS MURS EXISTANTS ( Peinture & Plâtre )	18
05-00-36-0.00	TRAVAUX PREPARATOIRES SUPPORTS	18
05.SUPORPEI	SUPPORTS MURS ENDUITS ( Peint )	18
05-00-32-01.00	LAVAGE DES PAROIS EXISTANTES	18
05.RESEEXTI	RESEAUX EXISTANTS	18
05-00-32-01.01	LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS	18
05.SUPPBOIS	SUPPORTS BOIS	18
05-00-32-01.02	LAVAGE DES BOIS EXISTANTS	18
05.SUPPOPVC	SUPPORTS PVC	19
05-00-32-01.03	LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS	19
<b>05.PEINTU</b>	<b>PEINTURE</b>	<b>19</b>
05.MURS 1	PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT & EXT )	19
05-00-27-02.00	TOILE DE VERRE & PEINTURE ( DOUBLAGES )	19
05-00-27-02.03	TOILE DE VERRE & PEINTURE ( SUPPORTS RENOVES )	19
05-00-22-06.02	PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( CLOISONS )	20
05-00-22-06.00	PEINTURE GLYCERO PAROIS VERTICALES ( supports existants )	21
05-00-22-06.01	PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( SUPPORTS ENDUITS CEMENTS )	21
05.PLAFONDS	PLAFONDS - SUPPORTS PLATRES	22
05-00-22-00.00	PEINTURES PAROIS HORIZONTALES ( supports plaque de plâtre )	22
05.OUVRPVC	OUVRAGES PVC	22
05-00-26-00.00	PEINTURE GLYCERO ( Tuyauterie PVC gris )	22
05.OUVRAGDI	RESTAURATIONS OUVRAGES DIVERS	23
05-00-33-0.00	RESTAURATIONS CHASSIS PIVOTANTS	23
05.OUVRABOI	OUVRAGES BOIS	23
05-00-23-01.00	PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES PRE-PEINTES ( bois résineux )	23
05-00-23-01.01	PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES ( bois résineux )	23
05-00-23-01.02	PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES EXISTANTES ( bois résineux )	24
05-00-23-00.00	PEINTURE GLYCEROPHALTIQUES ( bois résineux )	24
05-00-23-07.00	VERNIS TEINTE SUR BOISERIE	25
05.OUVRAMET	OUVRAGES METALLIQUES	25
05-00-25-00.00	PEINTURE GLYCERO / TUYAUTERIES ( supports cuivre )	25
05-00-25-01.00	PEINTURE GLYCERO ( supports acier )	26
05-00-25-01.02	PEINTURE GLYCERO ( Radiateurs existants )	26
05.SOLS	SOLS	27
05-01-59-0.01	RECTIFICATION SOL ( DALLAGE BETON EXISTANT )	27
05-01-59-00.00	TRAITEMENT SOL ( Primaire & Réparations )	27
05-01-59-01.00	TRAITEMENT SOL ( Revêtement mortier époxy )	27
05-01-59-02.00	TRAITEMENT SOL ( Finitions )	28
<b>05.3</b>	<b>OPTIONS</b>	<b>29</b>
<b>05.PEINTU</b>	<b>PEINTURE</b>	<b>29</b>
05.MURS 1	PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT & EXT )	29
05-00-27-02.00	TOILE DE VERRE & PEINTURE ( DOUBLAGES )	29

05-00-27-02.02 TOILE DE VERRE & PEINTURE ( SUPPORTS ENDUITS CEMENTS )

29

05.1

## GENERALITES

05-00-00.00

### C.C.T.P. : PEINTURE INTERIEURE - GENERALITES

L'entrepreneur se rapportera d'abord au présent document mais aussi au document ' SPECIFICATIONS GENERALES TOUS CORPS D'ETAT' document indissociable du présent document . L'entrepreneur est responsable de son prix quelques soit la hausse des prix après signature de l'Ordre de service .

Le présent document a pour objet la réalisation d'un ensemble immobilier de bâtiments collectifs à usage d'habitation sur X niveaux y compris sous sols .

Le présent document a été réalisé suivants les documents graphiques énoncés ci – dessous à savoir :

### Variantes techniques et financières équivalentes

L'entreprise titulaire du présent lot peut proposer une ou/et des variantes techniques & financières équivalentes .Seul le Maître d'Ouvre de conception ou/et d'exécution peuvent donner une suite favorable sous réserve d'un accord du CT ( Bureau de contrôle ) de l'opération .Chaque variante devra avoir fait l'objet d'une estimation financière sans que cette dernière soit supérieure au devis initial marché . La variante sera accompagnée de :

Justificatifs techniques :

- Documents graphiques ,
- Avis techniques ,
- Note de calculs ,
- A défaut d'avis technique , une enquête technique ou un ATEX ,

Justificatifs financiers :

➤ De l'ensemble des coûts pour mettre en œuvre cette variante .Il est entendu par ensemble des coûts toutes dépenses liées à cette variante c'est-à-dire :

- Dépenses pour la maîtrise d'œuvre pour l'exécution de nouveaux documents graphiques et écrits , notes de calculs par le BET de l'opération , essais , échantillons , ou tout autre élément comme une enquête technique , un ATEX , ect .....
- Toutes les adaptations des autres lots qui sont liés techniquement par cette variante ,

L'entreprise titulaire du présent lot a une obligation de moyens et de résultats .

Enfin , toute variante peut faire l'objet d'un refus de l'équipe de Maître d'œuvre sans justification .

05-00-01.00

### CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entreprise du présent lot doit prévoir dans le chiffrage de ses travaux les prestations suivantes :

01. Toutes les demandes administratives et taxes si référents ,
02. Toutes les demandes et taxes de raccordements aux réseaux publics ( électricité , gaz ,téléphone, eau potable , assainissement – eaux pluviales , eaux usées , eaux vannes ) ,
03. Tous travaux et taxes de rejets d'eaux pluviales ou eaux usées dans un réseau public ou privé ,

04. Toutes signalisations routières ( verticale ou horizontale ) demandées par les services publics ou par le coordonateur SPS et engendrés par le seul fait du chantier ,
05. Les plans des terrassements et des mouvements des terres ,
06. Les plans des réseaux EP/EU/EV sous dallage et l'interface avec les lots plomberie et VRD pour valider les diamètre , les Fe d'eaux et les débits ,
07. Les plans de stockage des terres , aires de stationnements ,d'évolution ,
08. Le nettoyage du chantier ou des abords du chantier ( voiries publics ou privées ) ,
09. Le tris sélectifs ,
10. Les bennes de chantier ( quelques soient le nombre et la durée du chantier),
11. Toutes réfections de la voirie publique ( trottoir , voirie ) ,
12. Toutes réfections de voirie privée ,
13. Toutes réfections de réseaux publics ( réseaux secs ou humides ) ,
14. Toutes réfections de réseaux privés ( réseaux secs ou humides ) ,
15. Toutes protections légères ou lourdes d'ouvrages tiers en limites du chantier ,
16. Toutes protections des réseaux aériens ,
17. L'ensemble des protections collectives demandés par le coordinateur SPS ( suivant les prescriptions du Plan Général de Sécurité ,
18. La prise en compte de tous les détails (plans , schémas et interfaces avec les autres lots ( réservations , calfeutremments ,ect .....),
19. le raccordement des écoulements ( eaux pluviales , eaux usées , eaux vannes ) ou la continuité des écoulements ( eaux pluviales , eaux usées , eaux vannes ) ,
20. le mode d'exécution compatible avec les règles élémentaires de sécurité ,
21. les fiches techniques , avis techniques , contrôle d'un laboratoire , essais demandés par le Maître d'œuvre , bureau de contrôle ou avis d'une commission afin d'obtenir un agrément ,
22. Toutes dépenses pour le compte prorata et sa gestion ( suivant la N FP 03.001 ) ,
23. La visite d'un expert ou d'un arbitre pour tous litiges ,
24. Les visites supplémentaires de réception de la Maîtrise d'œuvre , bureau de contrôle ou tout organisme ( public ou privé ) ou/et prestataire ( public ou privé ) mandatés par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre dû à un litige impliquant l'entreprise du présent lot ,
25. L'ensemble du dossier de recollement ,
26. L'ensemble des prescriptions techniques et réglementaires ,
27. L'ensemble des prescriptions prévisibles pour la bonne réalisation des ouvrages,
28. Les essais , épreuves , tests , et vérifications nécessaires où imposés par la Maître d'œuvre ou le bureau de contrôle .

#### 05-00-02.00 PLANS D'EXECUTIONS, PLANS D'ATELIERS,DETAILS

L'entreprise du présent lot devra inclure dans son marché en conformité avec le présent marché tous les documents quelques soient le format ou le mode de représentation ( papier , CD R, ou documents informatiques ) ,les dessins d'ensemble , détails quelque soit l'échelle , tous les documents nécessaires pour l'exécution ( fourniture et pose ) de l'ouvrage ou/et de l'ensemble des ouvrages à exécuter. Les plans d'exécutions accompagnée des, schémas et carnet de détails .

Les plans d'exécutions devront préciser :

- Les caractéristiques des matériaux mis en œuvre ( qualité des peintures , solvants ) ,
- Les fiches techniques des produits ,

Les fiches techniques des produits mis en œuvre devront être fournis au bureau de contrôle et au Maître d'œuvre avant toutes applications .

Avant toutes exécutions,l'entrepreneur du présent lot procédera à la réceptions de tous les supports avant la réalisation de ses ouvrages . Il informera le Maître d'œuvre de la qualité des supports qu'il aura relevés et remettra au Maître d'œuvre un document de réception avec le repérage sur plans.Ce dernier ne saurait en aucun cas ,couvrir l'entrepreneur si par la suite il se révélait des malfaçons .

#### 05-00-03.00 ECHANTILLONS

L'entreprise du présent lot devra inclure dans son marché en conformité avec le présent marché tout échantillon demandé par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre et quelque soit le nombre d'échantillons .L'entreprise devra inclure le prix du transport ou le prix d'acheminement des échantillons pour la présentation au demandeur .

L'entrepreneur devra s'assurer que tous les matériaux du marché ( échantillons présentés ou non ) sont en stock suffisant , qu'ils sont produits à des cadences compatibles avec le planning chantier .A aucun moment l'entrepreneur ne peut demander une plus value quelconque pour une cadence supérieure afin de répondre au planning chantier .

05-00-04.00 **PROTOTYPE**

L'entreprise du présent lot devra inclure dans son marché en conformité avec le présent marché tout prototype demandé par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'œuvre et quelque soit le nombre de prototype ou son échelle de représentation .L'entreprise devra inclure le prix du transport ou le prix d'acheminement des échantillons pour la présentation au demandeur .

05-00-05.00 **COORDINATION**

L'entreprise du présent lot devra inclure son marché toutes les démarches nécessaires pour recueillir les informations pour l'implantation , l'exécution de ses ouvrages dans le délai impartis par le planning marché .L'entreprise du présent lot ne peut se prévaloir d'aucune excuse de retard . Aucun ouvrage ne peut être exécuté sans l'accord du Maître d'œuvre .Afin de connaître parfaitement le projet , l'entreprise du présent lot devra prendre connaissance de tous les documents marchés ou/et documents réglementaires à savoir :

- 1 Les pièces écrites marchés des autres lots ( CCTP ) ainsi que des DPGF des autres lots ,
- 2 Le DTU du lot exécuté,
- 3 Les DTU des lots ayant un lien direct avec les travaux exécutés ,
- 4 Les pièces écrites administratives ( CCAP ,CCP ),
- 5 Les rapports de bureau de contrôle ( rapport initial ) ,
- 6 Les rapports de bureau d'études (de sol , thermique , acoustique ,séismique ) ,
- 7 Les mémentos , additifs de tous textes réglementaires ,
- 8 Le code de la construction et de l'habitat,
- 9 Le code de l'environnement ,
- 10 Les prescriptions techniques et solutions techniques prévus pour l'exécution de son propre lot ,

### **Interfaces administratives**

L'entreprise du présent lot devra se procurer ou/et communiquer par tous les moyens connus et dans le délai impartis par le planning de travaux tous les détails d'exécutions , de pose , tous les rapports ou/et documents nécessaires ayant un rapport direct ou indirect avec ses ouvrages .

### **Interfaces techniques**

L'entreprise du présent lot devra se procurer ou/et communiquer par tous les moyens connus et dans le délai impartis par le planning de travaux tous les détails d'exécutions , de pose , tous les rapports ou/et documents nécessaires des autres lots après l'accord du Maître d'œuvre .

## 05-00-06.00 REFERENCES TECHNIQUES &amp; PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entreprise du présent lot à l'obligation de se conformer aux références Françaises et Européennes . Par ordre de références les Normes Européennes priment sur celle Françaises .

L'entreprise du présent lot doit se conformer aux prescriptions techniques suivantes :

DTU :

1. DTU 59.1 Peinture – Travaux de peinture ( Octobre 2000 ),
2. DTU 59.3 (octobre 2000) Peintures des sols ,
3. DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints ,
4. DTU 27.2 Réalisation de revêtement par projection de produits pâteux ,

Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative .

NORMES :

1. NF EN 927 relatifs aux produits de peinture et systèmes de peinture pour le bois en extérieur,
2. FD T30-808 ( Août 1997 ) relatifs aux peintures et vernis pour le bâtiment ,
3. NF P 74-201-2 Cahier de clauses spéciales +Amendements A1,
4. NF T36-005 ( Septembre 1989 ) Classification des peintures ,
5. NF EN 1062 ( octobre 2004 ) Peintures et vernis
6. NF P74-204-1 ( Février 1998) Mise en œuvre des papiers peints ,
7. T30-806 ( Septembre 1991) Peinture et vernis ( schémas de contrat d'entretien ),
8. T30-805 ( Mai 1983) Peintures – Guides relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment ( indice de classement) ,
9. T30-608 ( Février 1981) Peintures –Enduits de peinture pour travaux intérieurs ,

Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative .

PERFORMANCE INCENDIE :

Tous les produits ou ensemble de produit devront être conforme à la classification incendie .Un procès verbal de moins de deux ans est obligatoire et doit être fournis avant la commande au fournisseur .Le procès verbal doit être validé par le bureau de contrôle et le Maître d'œuvre avant la mise en œuvre . Si les matériaux ou l'ensemble de l'ouvrage n'a pas le procès verbal conforme à la classification ,l'entreprise devra déposer les ouvrages à ses frais et dans le délais impartis au planning travaux .

PERFORMANCE QUALITATIVE :

Tous les produits ou ensemble de produit seront compatibles avec le (s) support ( s ) .Tous les subjectiles sont réceptionnés avant applications.

PERFORMANCE THERMIQUE :

Tous les matériaux devront être conforme à la classification thermique ACERMI.Un certificat de moins de deux ans est obligatoire et doit être fournis avant la commande au fournisseur .Le procès verbal doit être validé par le bureau de contrôle et le Maître d'œuvre avant la mise en œuvre . Si les matériaux ou l'ensemble de l'ouvrage n'a pas le procès verbal conforme à la classification ,l'entreprise devra déposer les ouvrages à ses frais et dans le délais impartis au planning travaux .

PROVENANCES DES PRODUITS :

L'entrepreneur à la possibilité de proposer des produits similaires où semblables , à condition qu'ils proviennent de marques utilisant comme référence la Norme Européenne , que les garanties techniques

soient identiques et leur qualité équivalente aux spécifications du présent document .L'entrepreneur doit justifier de la provenance des matériaux avant l'exécution au bureau de contrôle et au Maître d'œuvre . En cas de produit non conforme , la destruction des où de l'ouvrage est immédiate au frais et sous la responsabilité de l'entreprise titulaire du présent lot .La provenance des matériaux doit être justifiée par facture .

MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS :

Les produits seront mis en œuvre avec le plus grand soin .Tous les ouvrages non peints sont protégés ;  
PREPARATION DES SUPPORTS:

Les supports seront préalablement réceptionnés avant toutes préparations ,La préparation sera différentes suivant la finition demandée .

Les travaux préparatoires sont définis suivant les tableaux ci –dessous :

ETATS DE FINITIONS

Ils sont définis comme suit :  
suit :

- Finition **C** : Elémentaire,
- Finition **B** : Courant ,
- Finition **A** : Soigné

ASPECT

Les nuances de brillant sont définis comme

- Mât : Bs entre 0 et 10,
- Satiné mât Bs entre 10 et 20 ,
- Satiné moyen Bs entre 20 et 45 ,
- Satiné brillant Bs entre 45 et 60 ,
- Brillant Bs supérieur à 60 ,

SUPPORTS : ENDUITS EN PLATRE A BASE DE GYPSE NATUREL

TYPE DE SUPPORT S	ETATDE FINITION S	Egrenage	Epoussetage	Impression	Rebouchage	Ratissage	Enduit non repassé	Enduit repassé
Plâtre lissé	FINITION S C		OUI	OUI				
Plâtre lissé	FINITION S B		OUI	OUI	OUI		OUI	
Plâtre lissé	FINITION S A		OUI	OUI	OUI			OUI
Plâtre coupé	FINITION S C	OUI	OUI	OUI				
Plâtre coupé	FINITION S B	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
Plâtre coupé	FINITION S A	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI		OUI

SUPPORTS : CLOISONS , DOUBLAGES , PLAFONDS EN PANNEAUX DE PLATRE LISSE type STAFF

TYPE DE SUPPORTS	ETATDE FINITIONS	Brossage métallique	Epoussetage	Impression	Rebouchage	Enduit non repassé	Ponçage Epoussetage	Couche inter – médiaire	Révision	Couche de finition
Parement lisse	FINITIONS C		OUI	OUI						OUI
Parement lisse	FINITIONS B	OUI	OUI	OUI	OUI		OUI	OUI		OUI
Parement lisse	FINITIONS A	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

SUPPORTS : PLAQUES DE PAREMENT PLATRE A EPIDERME CARTONNE

TYPE DE	ETATDE FINITIONS	Epoussetage	Impression	Rebouchage	Révision des	Enduit non	Enduit repassé	Ponçage Epou-	Couche inter –	Révi-	Couche de
---------	------------------	-------------	------------	------------	--------------	------------	----------------	---------------	----------------	-------	-----------

SUPPORT S				ge	joint s	repass é	é	ssetage	mé- diaire	sion	finition
Parement lisse	FINITIONS C	OUI	OUI								OUI
Parement lisse	FINITIONS B	OUI	OUI		OUI	OUI		OUI	OUI		OUI
Parement lisse	FINITIONS A	OUI	OUI	OUI	OUI		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

## SUPPORTS : ENDUITS AU MORTIER DE LIANTS HYDRAULIQUES

TYPE DE SUPPORT S	ETAT DE FINITIONS	Epous setage Egrenage	Impres sion spécial e	Endu it repa ssé	Enduit non repass é	Enduit non repass é	Ponça ge Epou- ssetag e	Révis ion	Couche inter – mé- diaire	Couche de finition
Enduit lissé	FINITION C	OUI							OUI	OUI
Enduit lissé	FINITION B	OUI	OUI	OUI			OUI		OUI	OUI
Enduit lissé	FINITION A	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Enduit taloché	FINITION C	OUI							OUI	OUI
Enduit taloché	FINITION B	OUI	OUI	OUI	OUI		OUI		OUI	OUI
Enduit taloché	FINITION A	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Enduits projetés	FINITION C	OUI							OUI	OUI

## SUPPORTS : PAREMENT BRUT DE DECOFFRAGE

TYPE DE SUPPORT S	Qualité du subjectile	Etat de finition	Brossage Epoussetage Egrenage	Couche d'impression	Couche intermédiaire	Couche de finition
Béton brut de décoffrage	SOIGNE	FINITION C	OUI	OUI	OUI	OUI

## SUPPORTS : BLOCS &amp; DALLES BETON CELLULAIRE

TYPE DE SUPPORTS	Etat de finition	Brossage Egrenage Epoussetage	Impres sion spécial e	Dégro- ssissag e	Enduit repass é	Enduit Non repass é	Ponçage Et Epouss etage	Couche intermédi aire	Révi sion	Cou che de finiti on
Blocs posés au mortier	Finition C	OUI	OUI							OUI
Blocs posés à la colle	Finition C	OUI								
Blocs posés à la colle	Finition B	OUI		OUI	OUI		OUI	OUI		
Blocs posés à la colle	Finition A	OUI		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

**SUPPORTS : BRIQUES PLEINES ou CREUSES**

TYPE DE SUPPORTS	Etat de finition Mat – Satiné - Brillant	Brossage , Egrenage & époussetage	Impression	Couche de finition
Eléments pleins ou creux	Finition C	OUI	OUI	OUI

**RECHAMPISSAGE**

Toutes les surfaces peintes , vernis sont rechampies.

**ISOLANT :**

Tous les isolants utilisés soit seul , soit associé doivent avoir un certificat ACERMI et devront être conforme à la nouvelle norme NF EN ISO 717 . Par ailleurs, l'entreprise du présent lot doit vérifier le rapport thermique , acoustique avant tous chiffrages . Si les matériaux mis en œuvre ne correspondent aux demandes du thermicien ou de l'acousticien , les ouvrages sont déposés , repris aux frais de l'entreprise et dans le délai prescrit du planning des travaux .

**PROTECTIONS COMPLEMENTAIRES:**

Pour les matériaux spéciaux assurant une protection complémentaire contre le feu , l'eau les matériaux seront de marque NF.et devront avoir un classement réaction au feu ou à l'eau

**MISE EN OEUVRE :**

Avant la mise en oeuvre ,l'entreprise du présent lot devra s'assurer que les ouvrages du lot Gros – œuvre sont suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas , par la suite de détériorations des ouvrages.La réception du support est obligatoire et contradictoire avec les lots gros-œuvre , cloisons/doublages, menuiseries extérieures et intérieures avant toutes mise en oeuvre.

Les protections des huisseries restent en place jusqu'à la réception des travaux .L'entreprise du présent lot est seule responsable de l'hydrométrie des pièces .Tout ouvrage ayant un défaut de planéité dû à des conséquences d'hydrométrie trop basse sera repris . Pendant les travaux , l'entreprise doit le chauffage des locaux .

**ESSAIS & EPREUVES:**

Tous les essais et épreuves relatifs à la vérification des caractéristiques spécifiées dans les documents du marché sont à la charge de présent lot .Les essais et épreuves sont effectués sur demande du Maître d'œuvre ou du bureau de contrôle technique , ils correspondront aux procédures décrites par les normes en vigueur et visant les ouvrages considérés .

Si les essais et/ou épreuves ne sont pas concluant , le Maître d'œuvre prescrira de nouveaux contres essais et/ou contre épreuves qui resteront à la charge de l'entreprise .

En cas de désaccord , l'entreprise a le recours de faire procéder à un troisième essai et/ou épreuves par un autre laboratoire à sa charge .

**Certifications :**

Classements des locaux :

Locaux secs ou faiblement humide_	Classé en EA
Locaux moyennement humide	Classé en EB
Locaux humides à usages privatifs	Classé en EB+

Conditions particulières d'usage :

Les conditions particulières d'usage énoncées ci-après et destinées à être complétées, sont données à titre d'exemple :

1. Classes de risques biologiques,
2. Sécurité incendie : classement de l'établissement ( ERP ) et sa stabilité au feu,
3. Conditions d'hydrométrie,
4. Adaptabilité de la structure aux efforts de flexions dus aux rafales de vent, d'orages, de tempête,

Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative.

**Finitions :**

Les finitions de toutes les pièces doivent tenir compte des paramètres suivants :

1. La destination des locaux du bâtiment,
2. Les faces vues et non vues des pièces,
3. Des contraintes feu, hydrofuge,
4. Des contraintes organiques,
5. Des contraintes chimiques,
6. De la pérennité de la finition,
7. De la périodicité de l'entretien,

**Réservations & autres :**

L'entreprise du présent lot devra vérifier :

- a. Que le lot électricité a bouché les boîtes aux plafonds au droit des fourreaux des cloisons,
- b. Qu'aucune charge ne repose sur l'ossature métallique d'un faux plafond,

**Informations diverses :**

L'entreprise du présent lot devra se renseigner sur :

1. La qualité des subjectiles demandés au lot cloisons/doublages,
2. La qualité des subjectiles demandés au lot gros-œuvre ( murs bétons ou autres ),
3. Sur la finition au-dessus des plinthes céramiques ou bois,
4. Sur la qualité du PVC des canalisations lot plomberie/sanitaire ( blanc à ne pas peindre qualité haute température ),

**Tolérances de pose:**

Les tolérances sont les suivantes :

Pour les implantations des ouvrages :

1. Tolérance de cotes d'une pièce :  $\pm 5\text{mm}$ ,
2. Tolérance de cotes sur le cumul de cotes :  $\pm 1\text{ cm}$ ,
3. Tolérance de cotes sur l'implantation d'une porte :  $\pm 5\text{mm X \& Y}$ ,
4. Tolérance de cotes sur l'implantation d'une porte altimétriquement :  $\pm 2\text{mm}$ ,
5. Tolérance de cotes entre les portes d'une même pièce :  $\pm 1\text{mm}$ ,
6. Tolérance d'aplomb des portes :  $\pm 2\text{mm X \& Y}$ ,
7. Tolérance d'horizontalité des portes :  $\pm 0,5\text{mm}$  pour une porte de 0m73,  $\pm 1\text{mm}$  pour une porte de 0m83 & 0m93,

Pour les cloisons type placopan :

1. Sur une longueur de 0m20  $\pm 1\text{mm}$  par mètre,
2. Sur une longueur de 2m00:  $\pm 5\text{mm}$  par mètre,
3. Verticalité sur une hauteur d'étage :  $\pm 5\text{mm}$  par mètre,

Pour les cloisons type placostil :

1. Sur une longueur de 0m20 ± 1mm par mètre ,
2. Sur une longueur de 2m00: ± 5mm par mètre,
3. Verticalité sur une hauteur d'étage : ± 5mm par mètre,

Pour les doublages :

1. Sur une longueur de 0m20 ± 1mm par mètre ,
2. Sur une longueur de 2m00: ± 5mm par mètre,
3. Verticalité sur une hauteur d'étage : ± 5mm par mètre,

Pour les faux plafonds :

1. Horizontalité de l'ossature : > à 3mm par mètre ,
2. Planéité sur une règle de 0m20 : ± 5mm par mètre,

#### MASTICAGE / PONCAGE:

Le présent lot doit tous les masticages et ponçages sur les ouvrages à peindre quel que soit la nature du matériau. Elle doit le masticage et ponçage des ouvrages suivants :

1. Toutes les bandes des cloisons ou doublages après réception avec le lot cloison/doublage ,
2. Toutes les arêtes saillantes et rentrantes après réception avec le lot cloison/doublage,
3. Toutes les plinthes bois après réception avec le lot menuiserie intérieure,
4. Tous les bâtis bois après réception avec le lot menuiserie intérieure,
5. Toutes les plinthes verticales des placard coulissants ,
6. Tous les seuils de portes ( suisse ou autres ) après réception avec le lot menuiserie intérieure,,
7. Autour de la canalisation sortie cuvette WC après réception avec le lot cloison/doublage,
8. Autour des fourreaux électriques ,
9. Autour des sorties VMC,
10. Autour des grilles à air ,
11. Autour de toutes les portes ,
12. Autour de tous les châssis , porte fenêtres , fenêtres ,

Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative .

L'entreprise est pleinement responsable de la finition des masticage et ponçage .En cas de refus du Maître d'œuvre lors des ( OPR ) sur la qualité , l'entreprise du présent lot devra reprendre les masticages et ponçage ainsi que la peinture , vernis ou tout autres finitions .

#### PERCEMENTS :

L'entreprise du présent lot ne doit aucun percement .

#### APPROVISIONNEMENTS :

L'entrepreneur du présent lot doit inclure dans son offre de prix tous les frais d'approvisionnement quel que soit la difficulté inhérente à l'emplacement du chantier .

Les frais d'approvisionnement sont :

1. L'accès au chantier et les difficultés pour l'accès ,
2. Le déchargement et l'approvisionnement à pied d'œuvre ,
3. Le levage des matériaux et matériels ( grue , chariot , élévateur , camion ou tout autre transport ou de manutention ).
4. La distribution de tous les matériaux et/ou matériels à pied d'œuvre ,
5. La protection des matériaux et matériels livrés ,
6. La sécurisation des matériaux et matériels livrés,
7. La protection contre le vol ou dégradations des matériaux et matériels livrés jusqu'à la réception des travaux,
8. Le gardiennage des matériaux et matériels livrés,

Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative .

#### CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX :

L'entrepreneur du présent lot doit être en mesure de produire tous les justificatifs de matériaux mise en œuvre à savoir:

1. Les avis techniques des produits,

Les contrôles peuvent être effectués à tout moment par le Maître d'œuvre ou par le bureau de contrôle sans que l'entreprise du présent lot puisse faire obstacle aux contrôles. Si un doute apparaissait lors des contrôles, le principe de précaution sera mise en œuvre et le Maître d'œuvre pourra mandater un expert aux frais de l'entreprise du présent lot pour des contrôles approfondis sans que ce dernier puisse s'opposer. Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative.

#### VISAS & CONTROLE TECHNIQUES :

L'entreprise du présent lot doit fournir tous les documents permettant au bureau de contrôle et au Maître d'œuvre de vérifier la bonne exécution et en particulier :

1. L'adéquation entre les plans d'exécutions et l'exécution ,
2. La qualité d'exécution ,
3. La qualité des finitions ,
4. Les détails des points singuliers de finition ,

#### SOLVANTS

Toutes les peintures utilisées avec des solvants de type GBL sont interdites .

Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative .

05-00-07.00

#### **RECEPTION SUPPORTS**

L'entreprise du présent lot devra inclure dans son marché toutes les réceptions de supports demandés par son propre DTU .Il devra prendre en compte les exigences des réceptions de supports du DTU des autres lots .L'entreprise du présent lot ne peut se prévaloir d'aucune demande de travaux supplémentaires si le lot venant après l'exécution de ses propres ouvrages demande une reprise du support si celui-ci n'est pas conforme au DTU ou avis technique de l'ouvrage suivant . La tolérance la plus fine des autres lots est prioritaire sur la tolérance du présent lot .A titre indicatif , réceptions partiels :

- a. Réception des plafonds avec les lots ayant exécuté le support ,
- b. Réception du bouchement des boîtes des fourreaux au-dessus des cloisons avec le lot électrique,
- c. Réception des ouvrages tels que bâtis bois ou métallique, trappe bois ou métal , plinthes bois , huisseries métalliques ,
- d. Réception des calfeutrements autour des tous les gaines , tuyaux , fourreaux , traversants un éléments verticales de construction ( cloison , doublage , gaine , murs ) ,
- e. Réception avec le lot cloison/doublage sur la qualité des calicots ,
- f. Réception avec le lot cloison.doublage sur la qualité des joints découpes ( doublage et cloisons ) autour des portes , châssis , porte fenêtres ou fenêtres ,
- g. Réception avec le lot cloison/doublage pour la qualité du support pour la pose du papier peint , peinture de finition ,

Cette liste de prescriptions techniques n'est pas limitative .

05-00-08.00

#### **ESSAIS & EPREUVES**

Tous les essais et épreuves relatifs à la vérification des caractéristiques spécifiées dans les documents du marché sont à la charge de présent lot .Les essais et épreuves sont effectués sur demande du Maître d'œuvre ou du bureau de contrôle technique , ils correspondront aux procédures décrites par les normes en vigueur et visant les ouvrages considérés .

Si les essais et/ou épreuves ne sont pas concluant , le Maître d'œuvre prescrira de nouveaux contres essais et/ou contre épreuves qui resteront à la charge de l'entreprise .

En cas de désaccord , l'entreprise a le recours de faire procéder à un troisième essai et/ou épreuves par un autre laboratoire à sa charge .

#### 05-00-09.00 PROTECTION DE SES PROPRES OUVRAGES

L'entreprise du présent lot devra inclure dans son marché toutes les protections nécessaires pour préserver l'intégrité de ses propres ouvrages et des autres ouvrages .Ses protections devront être incluses dans l'offre et en aucun cas l'entreprise du présent lot ne peut se prévaloir d'aucune demande de travaux supplémentaires en cas d'oubli dans son offre .

Après la dépose des protections , l'entreprise du présent lot doit réviser toutes ses finitions .Jusqu'à la livraison l'entreprise doit la finition complète et entière .

#### 05-00-10.00 PLANS & DOCUMENTS DE RECOLLEMENTS

L'entreprise du présent lot devra fournir à la réception des travaux le dossier de recollement en quatre exemplaires papiers et deux exemplaire CD ROOM .Les plans seront en format DXF et les documents seront en PDF .Le cartouche de chaque plan devra avoir la mention ' PLAN DE RECOLLEMENT ' .L'ensemble du dossier de recollement devra comprendre les documents suivants :

1. Tous les plans des ouvrages exécutés ,
2. Tous les carnets de détails des ouvrages exécutés,
3. Les avis techniques ,
4. L'attestation d'assurance RC et Décennale de l'année de la réception des travaux,

Tous les plans devront indiquer les dernières mise à jour .

#### 05-00-11.00 SECURITE

L'entreprise du présent lot devra se conformer à toutes les dispositions demandées dans le Plan Général de Coordination de santé et de sécurité établi par le coordonnateur SPS .L'entreprise devra adapter ses moyens d'exécutions aux exigences de la sécurité .A aucun moment l'entreprise ne peut réclamer des travaux supplémentaires suite aux demandes du coordonnateur en cours de chantier .

L'entreprise devra prévoir un plan de stockage des terres , aires de déchargements , aires d'évolutions des véhicules , aires de stationnement des engins de chantier .Ce document devra avoir reçu l'approbation du Maître d'œuvre et du coordonnateur SPS . En cas désaccord sur les surfaces demandées par le coordonnateur SPS ou par les autres entreprises qui estiment ne pas avoir assez de place pour les zones de stockage , stationnement ou d'évolutions , l'entreprise devra se soumettre aux demandes sans pouvoir demander au Maître d'ouvrage des travaux supplémentaires .Les prix unitaires proposés par l'entreprise du présent lot sont réputés inclure toutes les prestations relatives à l'hygiène et la sécurité fixés par le code du travail ,le C.C.A.P marché ainsi que le PGCSPS.

#### 05-00-12.00 FORFAITISATION DU MARCHE

L'entreprise du présent lot ne peut demander aucune augmentation de prix , sous prétexte d'augmentation de main d'œuvre ,de matériaux ou de matériel suivant l'article 1793 du code civil .L'entreprise du présent lot

peut demander une augmentation de son marché que si le montant initial du marché dépasse les 10 % (dix pour cent) de son marché. L'entreprise devra apporter le bien fondé de sa demande suivant la circulaire de 1974 relative à l'imprévision. L'entreprise devra appuyer sa demande par des factures, des calculs et s'entendre avec le Maître d'ouvrage sur la rédaction d'un avenant par lequel l'indemnité pourra être octroyée.

05-00-13.00 **MODIFICATIONS DES PRESTATIONS MARCHES**

L'entreprise du présent lot s'interdit de modifier partiellement ou entièrement les prestations de son marché. L'entreprise du présent lot peut présenter des variantes ou des options sans pour autant que le Maître d'ouvrage et Maître d'œuvre donnent une suite favorable. L'entreprise devra motiver par écrit son ou ses choix. En cas d'accord du Maître d'ouvrage, l'entreprise du présent lot prendra en compte dans ses propositions l'assiette financière que représente les études modificatives de l'ensemble des pièces marchés et du coût financier de l'équipe de Maîtrise d'œuvre la reprises des études qu'engendre les modifications.

05-00-14.00 **QUANTITES THEORIQUES & REELLES**

L'entreprise du présent lot ne peut se prévaloir d'aucune demande auprès du Maître d'ouvrage entre la différence des quantités théoriques des document marchés ' DPGF ' et les quantités réelles exécutées. L'entreprise doit vérifier les quantités de son marché. Sans réclamation à la remise de son offre par un mémoire, l'entreprise accepte pleinement les quantités de son marché et tous les travaux non d'écrit dans son marché pour réaliser le marché dans sa globalité.

05-00-15.00 **PLANNINGS TRAVAUX**

Le titulaire du présent lot devra signer le planning joint à son marché. S'il n'est pas d'accord avec le planning du marché; l'entrepreneur devra faire une demande écrite lors de la remise de son offre. En aucun cas, il ne pourra prétendre à un rallongement du délai planning après signature de son marché. En cas de résiliation du marché par l'entrepreneur le Maître d'ouvrage se réserve le droit de poursuites judiciaires avec une demande d'indemnité au montant du préjudice subit.

05-00-16.00 **NETTOYAGE CHANTIER**

Le titulaire du présent lot doit le nettoyage et l'évacuation de tous ses déchets produits sur le chantier. La convention de compte prorata sera signée avec le gestionnaire du prorata.

05-00-17.00 **LIMITE DES PRESTATIONS**

L'entreprise du présent lot doit vérifier la limite de ses propres prestations. Pour se faire, l'entreprise doit vérifier les pièces des autres lots et en aucun cas elle ne peut se prévaloir de travaux supplémentaires pour des prestations non prévues au CCTP mais prévues par les règles de l'art du présent lot.

05-00-18.00 **AUTOCONTROLE**

L'entreprise du présent lot doit l'autocontrôle de tous ses ouvrages et doit anticiper ceux-ci . Elle pourra se rapprocher du bureau de contrôle et du Maître d'œuvre pour cela .

05-00-19.00 **PREAMBULE**

Avant la remise de son offre , l'entreprise du présent devra se rendre sur le site ou les travaux sont à réaliser afin d'évaluer et de prendre en compte tous les paramètres ayant une incidence sur les quantités et sur le prix se son offre .L'entreprise doit prendre toutes les précautions d'usage pour ne pas détériorer les ouvrages existants et toutes les précautions d'usage en terme de sécurité .

**05.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES****05.TRX PER TRAVAUX PREPARATOIRES****05.SUPPOMUR SUPPORTS MURS EXISTANTS ( Peinture & Plâtre )****05-00-36-0.00 TRAVAUX PREPARATOIRES SUPPORTS**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes :

- D'un échafaudage avec repliement ,
- Protections de tous les ouvrages annexes ,
- Lavage du support et des ouvrages annexes ,
- Grattage de toutes parties farineuses , cloquées , soufflées ,
- Traitement des fissures avec entoilage si nécessaire ,
- Enduit première passe de toutes les parties déposées ,
- Ponçage de l'ensemble du support de la première passe ,
- Enduit deuxième passe ,
- Ponçage de l'ensemble du support de la deuxième passe ,
- Evacuation des déchets dans une benne et nettoyage du lieu de travail ,

**Localisation** : Salle de réception y compris les tableaux, Mur entre cuisine et salle de réception, Cuisine, Réserves.

**05.SUPORPEI SUPPORTS MURS ENDUITS ( Peint )****05-00-32-01.00 LAVAGE DES PAROIS EXISTANTES**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Lavage manuel avec un détergeant compatible avec la peinture définitive ,

**Localisation** : Cuisine, Réserves, Toilette existant.

**05.RESEEXTI RESEAUX EXISTANTS****05-00-32-01.01 LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Lavage manuel des ouvrages ci-dessous avec une lessive compatible avec la peinture y compris rinçage ,
  - Tuyauteries cuivres ,
  - Tuyauteries aciers ,
  - Radiateurs ,

**Localisation** : Tous réseaux existants non déposés.

**05.SUPPBOIS SUPPORTS BOIS****05-00-32-01.02 LAVAGE DES BOIS EXISTANTS**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Lavage manuel des ouvrages ci-dessous avec une lessive compatible avec la peinture y compris rinçage :

- Soubassement bois ,
- Lisse bois
- Portes ,
- Châssis pivotants ,
- Volets bois ,
- Pièces de bois de la charpente restant apparentes ,

**Localisation** : Salle de réception , cuisine , et autres locaux.

05.SUPPOPVC **SUPPORTS PVC**

05-00-32-01.03 **LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Lavage manuel des ouvrages ci-dessous avec une lessive compatible avec la peinture y compris rinçage :
- Tuyaux d'évacuation non déposés ,

**Localisation** : Cuisine et autres locaux.

05.PEINTU **PEINTURE**

05.MURS 1 **PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT & EXT )**

05-00-27-02.00 **TOILE DE VERRE & PEINTURE ( DOUBLAGES )**

L'article comprend la fourniture et la mise en oeuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection du sol,
- Brossage et égrenage ,
- Masticage des blessures accidentelles ,
- Révision des joints ,
- Ponçage et époussetage ,
- Couche d'impression pour uniformiser le support ,
- D'une la toile de verre en rouleau ,
- Pose de la toile de verre avec marouflage,
- Double encollage : support et toile de verre ,
- 1ère couche de peinture acrylique satinée ,
- 2ème couche de peinture acrylique satinée,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ( lavage de la plinthe et du plafond – excédant de colle )

Caractéristiques :

Type de finition : A

Grammage de la toile de verre : De 130 à 150g/m2

Produit préconisé:

Toile de verre ZOLFLEX DECOR de chez ZOLPAN ou similaire ,

Peinture acrylique satinée ZOLFLEX PEINTURE de chez ZOLPAN ou similaire,

Vernis polyuréthane incolore satiné VERNIS SGA de chez ZOLPAN ou similaire ,

**Localisation** :Vestiaires y compris les tableaux, les ouvertures.

05-00-27-02.03 **TOILE DE VERRE & PEINTURE ( SUPPORTS RENOVES )**

L'article comprend la fourniture et la mise en oeuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection du sol,
- Brossage et égrenage ,
- Masticage des blessures accidentelles ,
- Révision des joints ,
- Ponçage et époussetage ,
- Couche d'impression pour uniformiser le support ,
- D'une la toile de verre en rouleau ,
- Pose de la toile de verre avec marouflage,
- Double encollage : support et toile de verre ,
- 1ère couche de peinture acrylique satinée ,
- 2ème couche de peinture acrylique satinée,
- 3ème de couche de vernis anti-graffitis,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ( lavage de la plinthe et du plafond – excédant de colle )

Caractéristiques :

Type de finition : A

Grammage de la toile de verre : 160g/m2

Produit préconisé:

Toile de verre ZOLFLEX DECOR de chez ZOLPAN ou similaire ,

Peinture acrylique satinée ZOLFLEX PEINTURE de chez ZOLPAN ou similaire,

Vernis polyuréthane incolore satiné VERNIS SGA de chez ZOLPAN ou similaire ,

**Localisation :** Surface reprise supports rénovés.

05-00-22-06.02 **PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( CLOISONS )**

L'article comprend la fourniture et la mise en oeuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers,
- D'un échafaudage à plateforme ,
- Epoussetage du support ,
- Débullage du support ,
- Couche d'impression du support ,
- Révision du débullage,
- Ponçage et époussetage du support ,
- Couche intermédiaire ,
- Couche de finition ,
- Dépose de l'échafaudage à plateforme ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,
- Réception des sols nettoyés avec le lot suivant ( sol collé ou autres ) ,

Caractéristiques :

Type de finition : C

Aspect : Mât ,

Couleur : Blanc ,

Application : Au rouleau ,

Rendement par couche : 4 à 7 litres /m2

Produit préconisé:

➤ Type du produit : ALTIMAT ou similaire ,

➤ Conditionnement par bidons de 3 à 15 litres ,

**Localisation :** Entre cuisine et salle de réception, Vestiaires et douches.

## 05-00-22-06.00 PEINTURE GLYCERO PAROIS VERTICALES ( supports existants )

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers,
- D'un échafaudage à plateforme ,
- Piquage et reprises des fissures avec entoilage si nécessaire ,
- Enduit garnissant si nécessaire ,
- Ponçage et époussetage ,
- Débullage du support ,
- 1 couche d'impression glycéro sur support ,
- Révision du débullage,
- Ponçage et époussetage du support ,
- 1 couche intermédiaire glycéro ,
- 1 couche de finition glycéro ,
- Dépose de l'échafaudage à plateforme ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,

Caractéristiques :

Type de finition : C  
Type de peinture : glycérophtalique,  
Aspect : Satiné ,  
Couleur : Suivant coloris choisi par l'architecte ,  
Application : Au rouleau ,  
Rendement par couche : 4 à 7 litres /m2

Nota : L'entreprise du présent lot devra prévoir dans son chiffrage le déplacement ou/et la dépose du matériel en place : Eviers inox , matériels de cuisine ,porte manteaux , ect ..... ;

**Localisation** : Reprise surface murs existants cuisine, Toilette existant.

## 05-00-22-06.01 PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( SUPPORTS ENDUITS CIMENTS )

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers,
- D'un échafaudage à plateforme ,
- Epoussetage du support ,
- Couche d'impression du support ,
- Couche intermédiaire ,
- Couche de finition ,
- Dépose de l'échafaudage à plateforme ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,
- Réception des sols nettoyés avec le lot suivant ( sol collé ou autres ) ,

Caractéristiques :

Type de finition : C  
Aspect : Mât ,  
Couleur : Blanc ,  
Application : Au rouleau ,  
Rendement par couche : 4 à 7 litres /m2

Produit préconisé:

- Type du produit : ALTIMAT ou similaire ,
- Conditionnement par bidons de 3 à 15 litres ,

**Localisation** : Reprise surface des murs enduits, Parois toilette existant.

05.PLAFONDS

**PLAFONDS - SUPPORTS PLATRES**

05-00-22-00.00

**PEINTURES PAROIS HORIZONTALES ( supports plaque de plâtre )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Réception de la qualité du bouchement des boîtes au –dessus des cloisons ( fourreaux ) ,
- Protection des sols et parois ,
- D'un échafaudage à plateforme
- Epoussetage du support ,
- Impression du support ,
- Rebouchage du support ,
- Révision des joints ( calicots ) ,
- Enduit repassé de tous les joints et angles saillants et rentrants ,
- Ponçage et époussetage du support ,
- Couche intermédiaire ,
- Révision ,
- Deux couches de finitions ,
- Dépose de l'échafaudage à plateforme ,
- Evacuation des sacs vides dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail et évacuation des déchets au sol dans une benne ,
- Réception des sols nettoyés avec le lot suivant ( sol collé ou autres ) ,
- Fourniture du PV de classement de réaction au feu ,

Caractéristiques :

Type de finition : A  
Aspect : Mâte ,  
Couleur : Blanc ,  
Application : Au pistolet en couches croisées ,  
Rendement par couche : 8 à 10 litres /m2

Produit préconisé:

- Type du produit : ALTIMAT ou similaire ,
- Conditionnement par bidons de 3 à 15 litres ,

**Localisation** : L'ensemble des faux plafonds, Joues autour trappe d'accès comble.

05.OUVRPVC

**OUVRAGES PVC**

05-00-26-00.00

**PEINTURE GLYCERO ( Tuyauterie PVC gris )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et parois ,
- Nettoyage y compris enlèvement des coulures laitance de ciment ou de plâtre,
- Dépoussiérage ,
- Révision de la couche de protection antirouille ,
- Couche d'impression ,
- 2 couches de finition brillante ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,

Caractéristiques :

Type de finition : A  
Aspect : Brillant ,  
Couleur : Blanc ,  
Application : Au pinceau,

Produit préconisé:

GARNYBRILLANT de chez Seigneurie ou similaire ,

Nota : L'entreprise du présent lot ne devra en aucun cas peindre les canalisations en PVC-C de couleur blanc .En cas de peinture de ces canalisations , l'entreprise s'expose au changement des canalisations à ses frais .Enfin , l'entreprise du présent devra se renseigner auprès du plombier afin qu'il lui indique les canalisations PVC-C gris haute température afin de prévoir une peinture résistante à une chaleur de 95°C .

**Localisation** : Tuyaux d'évacuations PVC.Cuisine, Sanitaires.

05.OUVRAGDI **RESTAURATIONS OUVRAGES DIVERS**

05-00-33-0.00 **RESTAURATIONS CHASSIS PIVOTANTS**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Lavage des toutes les parties à peindre ,
- Révision des parties à peindre par un masticage et ponçage ,
- Peinture glycéro pour les parties bois
- Peinture glycéro pour les parties métalliques ,

**Localisation** : Châssis pivotants cuisine.

05.OUVRABOI **OUVRAGES BOIS**

05-00-23-01.00 **PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES PRE-PEINTES ( bois résineux )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers,
- Brossage et époussetage ,
- Rebouchage à l'enduit repassé ,
- Ponçage et époussetage entre chaque couche ,
- Chants traités comme les menuiseries brutes ,
- Révision de rebouchage et ponçage ,
- 2 couches de finition glycéro satinée
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,
- Réception des sols nettoyés avec le lot suivant ,

Caractéristiques :

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné ,
- Couleur : Blanc ,
- Application : Au pinceau ,

Produit préconisé:

- Type du produit : GARNYSATIN de chez Seignerie ou similaire ,
- Conditionnement par bidons de 3 à 15 litres ,

**Localisation** : Portes de distributions.Trappes

05-00-23-01.01 **PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES ( bois résineux )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers,
- Brossage et époussetage ,

- Rebouchage à l'enduit repassé ,
- Ponçage et époussetage entre chaque couche ,
- Chants traités comme les menuiseries brutes ,
- Révision de rebouchage et ponçage ,
- 2 couches de finition glycéro satinée
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,
- Réception des sols nettoyés avec le lot suivant ,

**Caractéristiques :**

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné ,
- Couleur : suivant coloris choisi par l'architecte ,
- Application : Au pinceau ,

**Produit préconisé:**

- Type du produit : GARNYSATIN de chez Seignerie ou similaire ,
- Conditionnement par bidons de 3 à 15 litres ,

**Localisation :** L'ensemble des plinthes bois. Porte d'entrée salle de réception, Porte de sortie de secours.

**05-00-23-01.02 PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES EXISTANTES ( bois résineux )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers,
- Lavage des parties peintes ,
- Brossage et époussetage ,
- Rebouchage à l'enduit repassé ,
- Ponçage et époussetage entre chaque couche ,
- Chants traités comme les menuiseries brutes ,
- Révision de rebouchage et ponçage ,
- 2 couches de finition glycéro satinée
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,
- Réception des sols nettoyés avec le lot suivant ,

**Caractéristiques :**

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné ,
- Couleur : Blanc ,
- Application : Au pinceau ,

**Produit préconisé:**

- Type du produit : GARNYSATIN de chez Seignerie ou similaire ,
- Conditionnement par bidons de 3 à 15 litres ,

**Localisation :** Volets existants, Portes existantes, Porte accès réserves, Porte accès entrée vestiaires, Portes accès salle de sport, Porte accès réserves depuis la cuisine, Plus value pour panneaux, Charpente existante, Poteaux bois existants.

**05-00-23-00.00 PEINTURE GLYCEROPHALTIQUES ( bois résineux )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers ,
- Lavage des parties reprises ,
- Brûlage des résines et fixage des nœuds ,

- Impression sur bois ,
- Rebouchage ,
- Ponçage du bois ,
- Couche intermédiaire en glycéro satinée,
- Révision de rebouchage et ponçage ,
- Couche de finition glycéro satinée ,
- Traitements des champs comme autres parties ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,
- Réception des sols nettoyés avec le lot suivant ,

**Caractéristiques :**

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné ,
- Couleur : Blanc ,
- Application : Au pinceau ,

**Produit préconisé:**

- Type du produit : GARNYSATIN de chez Seignerie ou similaire ,
- Conditionnement par bidons de 3 à 15 litres ,

**Localisation :** Portes de distributions ( deux faces ), Menuiseries ext bois ( deux faces ), Embrasures des tableaux ( salle de réception ) et tablettes.

05-00-23-07.00 **VERNIS TEINTE SUR BOISERIE**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et ouvrages divers,
- Dégraissage et ponçage ,
- 1 couche d'impression au vernis coupé ,
- Masticage teinté et ponçage ,
- 1ère couche de finition satinée ,
- Ponçage très fin ( papier triple 0 ) ,
- 2ème couche de finition satinée ,
- 3ème couche de finition satinée ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,

**Caractéristiques :**

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné,
- Couleur : chêne clair ,
- Application : Au rouleau et au pinceau ,

**Localisation :** Soubassement bois, Plafond bois toilette existant.

05.OUVRAMET **OUVRAGES METALLIQUES**05-00-25-00.00 **PEINTURE GLYCERO / TUYAUTERIES ( supports cuivre )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et parois ,
- Brossage et lessivage ,
- Grattage des parties écaillantes ou oxydées ,
- Couche d'impression ,
- Couche de finition satinée,

- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,

Caractéristiques :

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné,
- Couleur : suivant choix architecte ,
- Application : Au rouleau et au pinceau,

Produit préconisé:

- GARNYSATIN de chez Seigneurie ou similaire ,

**Localisation :** Tuyaux d'alimentations de 10/12 , 12/14 & 20/22

05-00-25-01.00 **PEINTURE GLYCERO ( supports acier )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et parois ,
- Nettoyage y compris enlèvement des coulures laitance de ciment ou de plâtre,
- Dépoussiérage ,
- Révision de la couche de protection antirouille ,
- Couche d'impression ,
- Couche de finition ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,

Caractéristiques :

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné,
- Couleur : suivant choix architecte ,
- Application : Au rouleau et au pinceau,

Produit préconisé:

- GARNYSATIN de chez Seigneurie ou similaire ,

**Localisation :** Tuyauterie aciers de chauffage de 20/22 , 14/16 & 12/14

05-00-25-01.02 **PEINTURE GLYCERO ( Radiateurs existants )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection des sols et parois ,
- Lavage des radiateurs après être déposés par le lot chauffage ,
- Nettoyage y compris enlèvement des coulures laitance de ciment ou de plâtre,
- Dépoussiérage ,
- Révision de la couche existante ,
- Couche d'apprêt,
- Couche de finition ,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ,

Caractéristiques :

- Type de finition : A
- Aspect : Satiné,
- Couleur : suivant choix architecte ,
- Application : Au rouleau et au pinceau,

Produit préconisé:

GARNYSATIN de chez Seignerie ou similaire ,

**Localisation** : Salle de réception, Cuisine.

05.SOLS

## SOLS

05-01-59-0.01

### RECTIFICATION SOL ( DALLAGE BETON EXISTANT )

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception des supports ,
- Rectification du sol existant par une ponceuse avec récupération des poussières y compris transport et manutentions ,
- Récupération des eaux pour ponçage à l'eau et aspiration des eaux chargées ,
- Protection de tous les ouvrages tiers ,
- Mise en place des EPI et EPC ,

**Nota** : L'entreprise devra un support parfaitement plan et uniforme ( planéité ) après ponçage .

**Localisation** : Zone toilette existant.

05-01-59-00.00

### TRAITEMENT SOL ( Primaire & Réparations )

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support après ponçage conforme à l'avis technique de produit mise en œuvre
- De l'avis technique du produit mise en œuvre ,
- Le support aura séché depuis au moins 30 jours avant toute application .Le support devra être exempt de toutes graisses , salissures et de toutes laitances de ciment , plâtre et autres ,
- Réparation des fissures , bulles d'air par un mortier de réparation époxy compatible avec le primaire y compris ouvertures des fissures si besoin ,
- Application d'un primaire époxy à deux composants sans solvant ,
- Protection de tous les ouvrages tiers ,
- Mise en place des EPI et EPC ,

**Nota** : L'entreprise devra un support parfaitement plan et uniforme ( planéité ) après ponçage .

**Localisation** :Reprise surface restifiée.

05-01-59-01.00

### TRAITEMENT SOL ( Revêtement mortier époxy )

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support après ponçage conforme à l'avis technique de produit mise en œuvre ,
- De l'avis technique du produit mise en œuvre ,
- Le support aura séché depuis au moins 30 jours avant toute application .Le support devra être exempt de toutes graisses , salissures et de toutes laitances de ciment , plâtre et autres ,
- Application d'un mortier époxy à doubles composants sans solvant et auto- lissant . Le mortier devra être compatible avec le support .
- Protection de tous les ouvrages tiers ,
- Mise en place des EPI et EPC ,

#### Caractéristiques :

- Mortier auto – lissant incolore ,
- Epaisseur de 2 à 4 mm

**Localisation** :Zone rectifiée.

05-01-59-02.00 **TRAITEMENT SOL ( Finitions )**

L'article comprend la fourniture et la mise en œuvre des prestations suivantes:

- Réception du support après ponçage conforme à l'avis technique de produit mise en œuvre ,
- De l'avis technique du produit mise en œuvre ,
- Le support aura séché depuis au moins 30 jours avant toute application .Le support devra être exempt de toutes graisses , salissures et de toutes laitances de ciment , plâtre et autres ,
- Application de 2 couches de revêtement à base d'époxy à doubles composants sans plomb et chromate .La finition devra être compatible avec le support .
- L'entreprise devra la protection de l'ensemble des surfaces finies jusqu'à la réception des travaux .Elle devra toutes les reprises nécessaires pour obtenir un résultat parfait .
- Protection de tous les ouvrages tiers ,
- Mise en place des EPI et EPC ,

**Caractéristiques :**

- Teinte : Standard ( Suivant gamme RAL ) ,

**Localisation :** Zone rectifiée ( toilette ).

05.3 **OPTIONS**05.PEINTU **PEINTURE**05.MURS 1 **PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT & EXT )**05-00-27-02.00 **TOILE DE VERRE & PEINTURE ( DOUBLAGES )**

L'article comprend la fourniture et la mise en oeuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection du sol,
- Brossage et égrenage ,
- Masticage des blessures accidentelles ,
- Révision des joints ,
- Ponçage et époussetage ,
- Couche d'impression pour uniformiser le support ,
- D'une la toile de verre en rouleau ,
- Pose de la toile de verre avec marouflage,
- Double encollage : support et toile de verre ,
- 1ère couche de peinture acrylique satinée ,
- 2ème couche de peinture acrylique satinée,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ( lavage de la plinthe et du plafond – excédant de colle )

Caractéristiques :

Type de finition : A

Grammage de la toile de verre : De 130 à 150g/m2

Produit préconisé:

Toile de verre ZOLFLEX DECOR de chez ZOLPAN ou similaire ,

Peinture acrylique satinée ZOLFLEX PEINTURE de chez ZOLPAN ou similaire,

Vernis polyuréthane incolore satiné VERNIS SGA de chez ZOLPAN ou similaire ,

**Localisation :** Toutes les parois ( cloisons , doublages intérieures , extérieures )

05-00-27-02.02 **TOILE DE VERRE & PEINTURE ( SUPPORTS ENDUITS CEMENTS )**

L'article comprend la fourniture et la mise en oeuvre des prestations suivantes:

- Réception du support ,
- Protection du sol,
- Brossage et égrenage ,
- Masticage des blessures accidentelles ,
- Révision des joints ,
- Ponçage et époussetage ,
- Couche d'impression pour uniformiser le support ,
- D'une la toile de verre en rouleau ,
- Pose de la toile de verre avec marouflage,
- Double encollage : support et toile de verre ,
- 1ère couche de peinture acrylique satinée ,
- 2ème couche de peinture acrylique satinée,
- 3ème de couche de vernis anti-graffitis,
- Evacuation des déchets dans une benne ,
- Nettoyage du lieu de travail ( lavage de la plinthe et du plafond – excédant de colle )

Caractéristiques :

Type de finition : A

Grammage de la toile de verre : 160g/m2

Produit préconisé:

Toile de verre ZOLFLEX DECOR de chez ZOLPAN ou similaire ,

Peinture acrylique satinée ZOLFLEX PEINTURE de chez ZOLPAN ou similaire,

Vernis polyuréthane incolore satiné VERNIS SGA de chez ZOLPAN ou similaire ,

**Localisation** : Vestiaires

**REAMENAGEMENT DE LOCAUX VESTIAIRES  
ET SALLE DES FAMILLES  
01390 - CIVRIEUX**

**LOT N° 05 : PEINTURE & REVETEMENTS  
MURAUX**

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire  
(D.P.G.F.)**

***Maître d'Ouvrage***  
**MAIRIE DE CIVRIEUX**

**01390 - CIVRIEUX**

**ECONOMISTE DE LA  
CONSTRUCTION  
CORPUS.ING.ARCH  
17 RUE DES FAUVETTES**

01390

04 78 88 12 44  
04 78 88 13 62

**BET FLUIDES  
B3E Ingénierie  
8 bis Avenue d'Arsonval -  
CENORD**

01008 - BOURG en BRESSE  
04 74 25 18 88  
04 74 25 18 89

***Maître d'Œuvre***  
**Christian Compigne  
240 rue des Millières**

**01390 - St Andre de Corcy**

0472268939  
0472268938

**CSPS  
COORDONNATEUR SPS  
871 ROUTE DES DESCHAMPS**

71570 - LA CHAPELLE DES  
GUINCHAY

03 85 36 75 53  
03 85 33 89 74

**BUREAU DE CONTROLE  
CETE APAVE SUD EUROPE**

Agence de Bourg en Bresse  
515 Chemin du petit plan  
01250 - St Just

04 74 47 21 29  
04 74 47 21 20



**Sommaire**

<b>05.2</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>	<b>4</b>
<b>05. TRX PER</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>	<b>4</b>
05.SUPPOMUR	SUPPORTS MURS EXISTANTS ( Peinture & Plâtre )	4
05-00-36-0.00	TRAVAUX PREPARATOIRES SUPPORTS	4
05.SUPORPEI	SUPPORTS MURS ENDUITS ( Peint )	4
05-00-32-01.00	LAVAGE DES PAROIS EXISTANTES	4
05.RESEEXTI	RESEAUX EXISTANTS	5
05-00-32-01.01	LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS	5
05.SUPPBOIS	SUPPORTS BOIS	5
05-00-32-01.02	LAVAGE DES BOIS EXISTANTS	5
05.SUPPOPVC	SUPPORTS PVC	5
05-00-32-01.03	LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS	5
<b>05. PEINTU</b>	<b>PEINTURE</b>	<b>5</b>
05.MURS 1	PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT & EXT )	5
05-00-27-02.00	TOILE DE VERRE & PEINTURE ( DOUBLAGES )	5
05-00-27-02.03	TOILE DE VERRE & PEINTURE ( SUPPORTS RENOVES )	5
05-00-22-06.02	PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( CLOISONS )	6
05-00-22-06.00	PEINTURE GLYCERO PAROIS VERTICALES ( supports existants )	6
05-00-22-06.01	PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( SUPPORTS ENDUITS CEMENTS )	6
05.PLAFONDS	PLAFONDS - SUPPORTS PLATRES	6
05-00-22-00.00	PEINTURES PAROIS HORIZONTALES ( supports plaque de plâtre )	6
05.OUVRPVC	OUVRAGES PVC	6
05-00-26-00.00	PEINTURE GLYCERO ( Tuyauterie PVC gris )	6
05.OUVRAGDI	RESTAURATIONS OUVRAGES DIVERS	6
05-00-33-0.00	RESTAURATIONS CHASSIS PIVOTANTS	6
05.OUVRABOI	OUVRAGES BOIS	7
05-00-23-01.00	PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES PRE-PEINTES ( bois résineux )	7
05-00-23-01.01	PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES ( bois résineux )	7
05-00-23-01.02	PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES EXISTANTES ( bois résineux )	7
05-00-23-00.00	PEINTURE GLYCEROPHALTIQUES ( bois résineux )	7
05-00-23-07.00	VERNIS TEINTE SUR BOISERIE	7
05.OUVRAMET	OUVRAGES METALLIQUES	7
05-00-25-00.00	PEINTURE GLYCERO / TUYAUTERIES ( supports cuivre )	7
05-00-25-01.00	PEINTURE GLYCERO ( supports acier )	8
05-00-25-01.02	PEINTURE GLYCERO ( Radiateurs existants )	8
05.SOLS	SOLS	8
05-01-59-0.01	RECTIFICATION SOL ( DALLAGE BETON EXISTANT )	8
05-01-59-00.00	TRAITEMENT SOL ( Primaire & Réparations )	8
05-01-59-01.00	TRAITEMENT SOL ( Revêtement mortier époxy )	8
05-01-59-02.00	TRAITEMENT SOL ( Finitions )	8
<b>05.3</b>	<b>OPTIONS</b>	<b>9</b>
<b>05. PEINTU</b>	<b>PEINTURE</b>	<b>9</b>
05.MURS 1	PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT & EXT )	9
05-00-27-02.00	TOILE DE VERRE & PEINTURE ( DOUBLAGES )	9
05-00-27-02.02	TOILE DE VERRE & PEINTURE ( SUPPORTS ENDUITS CEMENTS )	9

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Page 4/10

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
05.2	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>				
05.TRX PER	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
05.SUPPOMUR	<b>SUPPORTS MURS EXISTANTS ( Peinture &amp; Plâtre )</b>				
05-00-36-0.00	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES SUPPORTS</b>				
	<p>Salle de réception y compris les tableaux :</p> <p>1 de 2,05 = 2,05                      1 de 0,18 = 0,18                      1 de 0,20 = 0,20                      1 de 2,07 = 2,07                      1 de 6,99 = 6,99                      1 de 0,84 = 0,84                      1 de 0,13 = 0,13                      1 de 0,16 = 0,16                      1 de 1,19 = 1,19                      1 de 0,12 = 0,12                      1 de 0,12 = 0,12                      1 de 1,10 = 1,10                      1 de 0,10 = 0,10                      1 de 0,13 = 0,13                      1 de 0,73 = 0,73</p> <p>=====</p> <p>= 16,11                      x 3,12 = 50,26</p> <p>Mur entre cuisine et salle de réception :</p> <p>1 de 2,42 = 2,42                      1 de 0,37 = 0,37                      1 de 0,34 = 0,34                      1 de 1,37 = 1,37</p> <p>=====</p> <p>= 4,50                      x 3,12 = 14,04</p> <p>Cuisine :</p> <p>2 de 5,20 = 10,40                      2 de 3,00 = 6,00</p> <p>=====</p> <p>= 16,40                      x 3,02 = 49,53</p> <p>déduire parties faïencées</p> <p>1 de 2,50 x 0,60 = 1,50-                      1 de 1,30 x 0,75 = 0,98-                      1 de 2,90 x 1,30 = 3,77-                      1 de 1,90 x 1,30 = 2,47-                      1 de 2,80 x 0,60 = 1,68-</p> <p>TITRE TOTAL PARTIEL : = 103,430</p> <p>Réserve :</p> <p>2 de 2,20 = 4,40                      2 de 5,50 = 11,00</p> <p>=====</p> <p>= 15,40                      x 2,60 = 40,04</p> <p>TITRE TOTAL PARTIEL : = 40,040</p> <p>- TOTAL ..... : = 143,470</p>				
	. Total :	m <sup>2</sup>	143,47	,	,
	<b>- Total SUPPORTS MURS EXISTANTS ( Peinture &amp; Plâtre )</b>				
05.SUPORPEI	<b>SUPPORTS MURS ENDUITS ( Peint )</b>				
05-00-32-01.00	<b>LAVAGE DES PAROIS EXISTANTES</b>				
	<p>Cuisine :</p> <p>2 de 5,20 = 10,40                      2 de 3,00 = 6,00</p> <p>=====</p> <p>= 16,40                      x 3,02 = 49,53</p> <p>déduire parties faïencées</p> <p>1 de 2,50 x 0,60 = 1,50-                      1 de 1,30 x 0,75 = 0,98-                      1 de 2,90 x 1,30 = 3,77-                      1 de 1,90 x 1,30 = 2,47-                      1 de 2,80 x 0,60 = 1,68-</p> <p>TITRE TOTAL PARTIEL : = 39,130</p> <p>Réserve :</p> <p>2 de 2,20 = 4,40                      2 de 5,50 = 11,00</p> <p>=====</p> <p>= 15,40                      x 2,60 = 40,04</p> <p>Toilette existant :</p> <p>2 de 2,62 = 5,24                      2 de 2,15 = 4,30</p> <p>=====</p> <p>= 9,54                      x 2,30 = 21,94</p> <p>TITRE TOTAL PARTIEL : = 61,980</p>				

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Page 5/10

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
	. Total :	m²	101,11	,	,
05.RESEEXTI	<b>- Total SUPPORTS MURS ENDUITS ( Peint )</b>				,
05-00-32-01.01	<b>RESEAUX EXISTANTS</b>				
	<b>LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS</b>				
	Tous réseaux existants non déposés :				
	1 de 1 = 1				
	. Total :	Forf	1	,	,
05.SUPPBOIS	<b>- Total RESEAUX EXISTANTS</b>				,
05-00-32-01.02	<b>SUPPORTS BOIS</b>				
	<b>LAVAGE DES BOIS EXISTANTS</b>				
	Salle de réception , cuisine , et autres locaux :				
	1 de 1 = 1				
	. Total :	Forf	1	,	,
05.SUPPOPVC	<b>- Total SUPPORTS BOIS</b>				,
05-00-32-01.03	<b>SUPPORTS PVC</b>				
	<b>LAVAGE DES RESEAUX EXISTANTS</b>				
	Cuisine et autres locaux :				
	1 de 1 = 1				
	. Total :	Forf	1	,	,
05.PEINTU	<b>- Total SUPPORTS PVC</b>				,
05.MURS 1	<b>- Total TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				,
05-00-27-02.00	<b>PEINTURE</b>				
	<b>PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT &amp; EXT )</b>				
	<b>TOILE DE VERRE &amp; PEINTURE ( DOUBLAGES )</b>				
	Vestiaires y compris les tableaux : 1 de 1,11 = 1,11 1 de 0,14 = 0,14 1 de 2,58 = 2,58 1 de 0,67 = 0,67 1 de 0,16 = 0,16 1 de 0,16 = 0,16 1 de 1,67 = 1,67 1 de 0,85 = 0,85 ===== = 7,34 x 3,62 = 26,57 1 de 5,46 = 5,46 ===== = 5,46 x 5,69 = 31,07 1 de 0,96 = 0,96 1 de 0,20 = 0,20 1 de 0,25 = 0,25 1 de 7,65 = 7,65 ===== = 9,06 x 5,69 = 51,55 déduire les ouvertures : 2 de 1,04 x 1,25 = 2,60- 1 de 1,05 x 2,10 = 2,21- 2 de 1,05 x 2,10 = 4,41- 1 de 1,15 x 1,25 = 1,44- - TOTAL ..... : = 98,530				
05-00-27-02.03	. Total :	m²	98,53	,	,
	<b>TOILE DE VERRE &amp; PEINTURE ( SUPPORTS RENOVES )</b>				

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
05-00-22-06.02	Surface reprise supports rénovés : 1 de 143,47 = 143,47				
	. Total :	m²	143,47	,	,
	<b>PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( CLOISONS )</b>				
05-00-22-06.00	Entre cuisine et salle de réception : 1 de 0,41 = 0,41 Vestiaires et douches : 2 de 0,67 = 1,34 2 de 0,99 = 1,98 2 de 0,51 = 1,02 2 de 0,48 = 0,96 ===== = 5,71 x 2,50 = 14,28				
	. Total :	m²	14,28	,	,
	<b>PEINTURE GLYCERO PAROIS VERTICALES ( supports existants )</b>				
05-00-22-06.01	Reprise surface murs existants cuisine : 1 de 61,98 = 61,98 Toilette existant : 2 de 2,62 = 5,24 2 de 2,15 = 4,30 ===== = 9,54 x 2,30 = 21,94				
	. Total :	m²	83,92	,	,
	<b>PEINTURE ACRYLIQUE PAROIS VERTICALES ( SUPPORTS ENDUITS CEMENTS )</b>				
05-00-22-06.01	Reprise surface des murs enduits : 1 de 80,60 = 80,60 Parois toilette existant : 2 de 2,62 = 5,24 2 de 2,15 = 4,30 ===== = 9,54 x 2,30 = 21,94				
	. Total :	m²	102,54	,	,
	<b>- Total PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT &amp; EXT )</b> .....				,
05.PLAFONDS	<b>PLAFONDS - SUPPORTS PLATRES</b>				
05-00-22-00.00	<b>PEINTURES PAROIS HORIZONTALES ( supports plaque de plâtre )</b>				
05.OUVRPVC	L'ensemble des faux plafonds : 1 de 17,50 = 17,50 Joues autour trappe d'accès comble : 1 de 2,00 = 2,00				
	. Total :	m²	19,50	,	,
	<b>- Total PLAFONDS - SUPPORTS PLATRES</b> .....				,
	<b>OUVRAGES PVC</b>				
05-00-26-00.00	<b>PEINTURE GLYCERO ( Tuyauterie PVC gris )</b>				
05.OUVRAGDI	Cuisine : 1 de 5,00 = 5,00 Sanitaires: 1 de 3,00 = 3,00				
	. Total :	ml	8,00	,	,
	<b>- Total OUVRAGES PVC</b> .....				,
	<b>RESTAURATIONS OUVRAGES DIVERS</b>				
05-00-33-0.00	<b>RESTAURATIONS CHASSIS PIVOTANTS</b>				
	Châssis pivotants cuisine : 1 de 1 = 1				

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Page 7/10

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
	. Total :	Forf	1	,	,
	<b>- Total RESTAURATIONS OUVRAGES DIVERS .....</b>				
	<b>OUVRAGES BOIS</b>				
05.OUVRABOI 05-00-23-01.00	<b>PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES PRE-PEINTES ( bois résineux )</b>				
	Portes de distributions : 6 de 1,00 x 2,10 = 12,60 Trappe : 1 de 0,20 x 0,20 = 0,04				
	. Total :	m²	12,64	,	,
05-00-23-01.01	<b>PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES ( bois résineux )</b>				
	Porte d'entrée salle de réception : 2 de 2,80 x 1,10 = 6,16 Porte de sortie de secours : 2 de 2,10 x 1,10 = 4,62				
	. Total :	m²	10,78	,	,
05-00-23-01.02	<b>PEINTURE GLYCERO SUR BOISERIES EXISTANTES ( bois résineux )</b>				
	Volets existants : 4 de 1,02 x 2,00 = 8,16 Portes existantes : Porte accès réserves : 2 de 2,20 x 1,02 = 4,49 Porte accès entrée vestiaires : 2 de 1,10 x 2,20 = 4,84 Portes accès salle de sport : 2 de 1,50 x 2,20 = 6,60 Porte accès réserves depuis la cuisine : 2 de 2,10 x 1,10 = 4,62 Plus value pour panneaux : 2 de 2,10 x 1,10 = 4,62 Charpente existante : 3 de 10,00 x 0,30 = 9,00 10 de 5,00 x 0,30 = 15,00 Poteaux bois existants : 5 de 3,50 x 1,20 = 21,00				
	. Total :	m²	78,33	,	,
05-00-23-00.00	<b>PEINTURE GLYCEROPHALTIQUES ( bois résineux )</b>				
	Portes de distributions ( deux faces ) : 10 de 2,10 x 1,03 = 21,63 Menuiseries ext bois ( deux faces ) : 10 de 2,10 x 1,04 = 21,84 Embrasures des tableaux ( salle de réception ) et tablettes : 4 de 1,99 = 7,96 2 de 1,16 = 2,32 ===== = 10,28 x 0,20 = 2,06				
	. Total :	m²	45,53	,	,
05-00-23-07.00	<b>VERNIS TEINTE SUR BOISERIE</b>				
	Soubassement bois : 1 de 7,00 x 0,45 = 3,15 Plafond bois toilette existant : 1 de 2,62 x 2,20 = 5,76				
	. Total :	m²	8,91	,	,
	<b>- Total OUVRAGES BOIS .....</b>				
	<b>OUVRAGES METALLIQUES</b>				
05.OUVRAMET 05-00-25-00.00	<b>PEINTURE GLYCERO / TUYAUTERIES ( supports cuivre )</b>				
	Réseau de plomberie : 1 de 71,00 = 71,00				
	. Total :	ml	71,00	,	,

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Page 8/10

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
05-00-25-01.00	<b>PEINTURE GLYCERO ( supports acier )</b>				
	Salle de réception : Réseau de chauffage : 1 de 86,00 = 86,00				
	. Total :	ml	86,00	,	,
05-00-25-01.02	<b>PEINTURE GLYCERO ( Radiateurs existants )</b>				
	Salle de réception : 1 de 2 = 2 Cuisine : 1 de 1 = 1				
	. Total :	U	3	,	,
	<b>- Total OUVRAGES METALLIQUES .....</b>				,
05.SOLS	<b>SOLS</b>				
05-01-59-00.01	<b>RECTIFICATION SOL ( DALLAGE BETON EXISTANT )</b>				
	Zone toilette existant : 1 de 2,62 x 2,15 = 5,63				
	. Total :	m <sup>2</sup>	5,63	,	,
05-01-59-00.00	<b>TRAITEMENT SOL ( Primaire &amp; Réparations )</b>				
	Reprise surface restifiée : 1 de 5,63 = 5,63				
	. Total :	m <sup>2</sup>	5,63	,	,
05-01-59-01.00	<b>TRAITEMENT SOL ( Revêtement mortier époxy )</b>				
	Zone rectifiée : 1 de 5,63 = 5,63				
	. Total :	m <sup>2</sup>	5,63	,	,
05-01-59-02.00	<b>TRAITEMENT SOL ( Finitions )</b>				
	Zone rectifiée ( toilette ) : 1 de 5,63 = 5,63				
	. Total :	m <sup>2</sup>	5,63	,	,
	<b>- Total SOLS .....</b>				,
	<b>- Total PEINTURE .....</b>				,
	<b>- Total DESCRIPTION DES OUVRAGES hors T.V.A., euros .....</b>				,

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Page 9/10

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
05.3	<b>OPTIONS</b>				
05.PEINTU	<b>PEINTURE</b>				
05.MURS 1	<b>PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT &amp; EXT )</b>				
05-00-27-02.00	<b>TOILE DE VERRE &amp; PEINTURE ( DOUBLAGES )</b>				
	Doubalges ext / int et murs : Salle de réception y compris les tableaux : 1 de 2,05 = 2,05 1 de 0,18 = 0,18 1 de 0,20 = 0,20 1 de 2,07 = 2,07 1 de 6,99 = 6,99 1 de 0,84 = 0,84 1 de 0,13 = 0,13 1 de 0,16 = 0,16 1 de 1,19 = 1,19 1 de 0,12 = 0,12 1 de 0,12 = 0,12 1 de 1,10 = 1,10 1 de 0,10 = 0,10 1 de 0,13 = 0,13 1 de 0,73 = 0,73  = 16,11 x 3,12 = 50,26 Murs agglos : 2 de 40,30 = 80,60 - TOTAL ..... : 130,860				
	. Total :	m <sup>2</sup>	130,86	,	,
05-00-27-02.02	<b>TOILE DE VERRE &amp; PEINTURE ( SUPPORTS ENDUITS CIMENTS )</b>				
	Reprise surface des murs enduits : 1 de 80,60 = 80,60				
	. Total :	m <sup>2</sup>	80,60	,	,
	<b>- Total PEINTURE / REVETEMENTS ( CLOISONS - DOUBLAGES INT &amp; EXT ) .....</b>				
	<b>- Total PEINTURE .....</b>				
	<b>- Total OPTIONS hors T.V.A., euros .....</b>				

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)

Prix en euros

Page 10/10

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant
	<b><u>RECAPITULATION</u></b>				
	- Total DESCRIPTION DES OUVRAGES hors T.V.A., euros .....				,
	- Total OPTIONS hors T.V.A., euros .....				,
	- Total du lot hors T.V.A., euros .....				,
	- T.V.A. au taux de 19,60 %, euros .....				,
	- Total T.T.C. LOT N° 05 : PEINTURE & REVETEMENTS MURAUX, euros .....				,