

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Patrice Salès - Architecte dplg - Architecte du Patrimoine - Mai 2010

LOT UNIQUE - ÉCHAFAUDAGE - MAÇONNERIE - MENUISERIE - SERRURERIE

Désignation des articles	Unité	Quantité	Prix U. €	Total €. H.T.
INSTALLATION DE CHANTIER				
Installations générales (vestiaires, réfectoire, etc...)	ft	1,00		
Installations sanitaire de chantier.	ft	1,00		
Panneau de chantier	ft	1,00		
Branchement en eau potable.	ft	1,00		
Branchement en électricité.	ft	1,00		
Clôture de chantier	m2	15,00		

Sous total H.T. Installation de chantier :

ECHAFAUDAGE - SAPINES				
Echafaudages de pied extérieurs	m2	195,00		
Echafaudages extérieurs en bascule	m2	120,00		
Sapine pour approvisionnement des matériaux	m2	36,00		
Bâchages des échafaudages	m2	315,00		

Sous total H.T. Echafaudage :

TRAVAUX DE MAÇONNERIE				
PIQUAGE DES JOINTS DÉGRADÉS				
Piquage et démolition des joints de parement extérieur	m2	250,00		
NETTOYAGE				
Nettoyage des parements en pdt par microgommage sur parements unis et moulurés	m2	30,00		
REJOINTOIEMENT				
Rejointoiement des parements conservés	m2	250,00		

Sous total H.T. Maçonnerie :

MENUISERIE				
Dépose en conservation d'élément d'abat son pour restauration en atelier	u	35,00		
Dépose en démolition d'éléments d'abat son dégradés	u	25,00		
Fourniture et pose d'éléments d'abat son à l'identique de ceux existants	u	25,00		
Repose après restauration d'éléments d'abat son déposés en conservation	u	35,00		
Restauration en recherche des cadres latéraux des abat son formant tableaux	u	4,00		

Sous total H.T. Menuiserie :

SERRURERIE				
Dépose en démolition des protections grillagées existantes	m2	15,00		
Fourniture et pose, compris scellement des pattes de fixation, des protections grillagées neuves en cuivre à l'arrière des abat son	m2	15,00		

Sous total H.T. Serrurerie :

Evacuation des gravas en DP	ft	1,00		
-----------------------------	----	------	--	--

RECAPITULATIONS :

Sous total H.T. Installation de chantier :

Sous total H.T. Echafaudage :

Sous total H.T. Maçonnerie :

Sous total H.T. Menuiserie :

Sous total H.T. Serrurerie :

Sous total H.T. Evacuation des gravas :

TOTAL TRAVAUX HORS TAXES LOT UNIQUE :

TVA A 19,6 % :

TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES LOT UNIQUE :